



PLAN MAÎTRE DES LOISIRS DE LA VILLE DE BELLE-BAIE

Juin 2024

01

Introduction

MANDAT	4
MÉTHODOLOGIE	5
CADRE STRATÉGIQUE	6

02

Mise en contexte

LOCALISATION	10
PARCS ET INFRASTRUCTURES	11

03

Portrait du milieu

PORTRAIT DES SECTEURS	14
COMPOSANTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE	19
TYPLOGIES ET DESSERTE DES PARCS	21
INVENTAIRE ET DESSERTE DES ÉQUIPEMENTS	23

04

Portrait des parcs

MÉTHODOLOGIE	26
PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE BERESFORD	27
PARC WILLIE C. LANDRY	28
PARC DU BAIE-VILLAGE	29
PARC EDMOND-AUBÉ	30
PARC DE LA RUE JOAN	31
PARC BELLA-VISTA	32
PARC SUNSET	33
PARC LES AMIS DE LA SANTÉ	34
PLAGE DE BERESFORD	35
PARC HÉRITAGE	36
PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE ROBERTVILLE	37
PARC DES FONDATEURS	38
PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE NIGADOO	39
PARC DE LA RUE DES ÉRABLES	40
PARC SPORTPLEXE RICHELIEU	41
PARC DU BEVÉDÈRE	42
PARC DU VIEUX-MOULIN	43
PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE PETIT-ROCHER	44
PARC DE LA RUE ROLAND	45
PARC DE LA RUE CHALEUR	46
PARC DES FONDATEURS	47
PARC DE LA RUE FRENETTE	48
PARC DE LA RUE L'ANGLAIS	49
PARC DE LA RUE NORMANDIE-EST	50
PARC DE LA RUE BOUDREAU	51
PARC DE LA RUE CORMIER	52
PARC DE LA PLACE DE PETIT-ROCHER	53

PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE POINTE-VERTE	54
PARC DE LA BARQUE	55
PARC DE LA RUE PARC EST	56
PARC DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL DE POINTE-VERTE	57

05

Portrait de la programmation en loisirs

ORGANISATION DES LOISIRS DE BELLE-BAIE	59
PLACE DES LOISIRS À LA VILLE DE BELLE-BAIE	59
PORTRAIT DE LA PROGRAMMATION EN LOISIRS	60

06

Consultation citoyenne

RÉSULTATS DU SONDAGE EN LIGNE	64
CONSULTATION AUPRÈS DES GROUPES CIBLES	67

07

Diagnostic

FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES	68
SYNTHÈSES DES CONSTATS	70

08

Tendances et pratiques émergentes

BESOINS, HABITUDES ET INTÉRÊTS PAR GROUPE D'ÂGE	72
TENDANCES SOCIÉTALES ET PRATIQUES ÉMERGENTES EN AMÉNAGEMENT	73

09

Principes directeurs et plan d'action

MISSION, VISION ET VALEURS	75
STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE	76

01

Introduction



MANDAT

En pleine mutation, la ville de Belle-Baie doit adapter l'ensemble des infrastructures de loisir et des espaces verts de son territoire de manière à répondre aux nouvelles réalités liées aux besoins d'une nouvelle population. Cela s'inscrit en inadéquation avec une offre en infrastructure de loisir désuète. C'est dans ce contexte et avec la volonté d'augmenter la qualité de vie des citoyens et le développement de la communauté, que la ville de Belle-Baie souhaite se doter d'une vision et d'un outil de planification et d'aide à la décision pour le développement de ses parcs et infrastructures ainsi que de sa programmation de loisirs.

Ce plan maître a pour objectif de planifier à court, à moyen et à long terme le développement des parcs et des espaces verts ainsi que de la prestation de services et programmation de loisir. En effet, le document permet de mieux cerner le territoire et d'en comprendre les composantes existantes, les forces, faiblesses, contraintes et opportunités qui mèneront à l'élaboration d'une vision globale et à l'élaboration d'orientations et de recommandations d'intervention. S'inséreront à cela les notions de développement durable et de tendances actuelles en pratique de récréation et de loisir.

À terme, le document servira de cadre de référence commun aux différents intervenants municipaux et permettra à la Ville de Belle-Baie de mieux guider les actions à entreprendre et à prioriser.


De plus, cet outil permet de répondre à plusieurs objectifs de développement que devrait viser la ville de Belle-Baie :

- › Contribuer à augmenter le bien-être et les habitudes de vie active des citoyens;
- › Adapter et améliorer les infrastructures de loisir;
- › Offrir des infrastructures mieux adaptées aux besoins actuels et diversifiés de la population;
- › Contribuer à l'amélioration et l'appropriation par la population des espaces de récréation et de loisir en créant des milieux de vie inclusifs et diversifiés;
- › Inclure la communauté dans les décisions relatives au développement de la programmation récréative et de loisir;
- › Développer un outil qui guide les décisions en matière de mise en valeur des parcs dans une optique future de développement durable;
- › Produire un plan maître s'arrimant aux outils de planification stratégique déjà en vigueur.

Afin de répondre aux objectifs énumérés précédemment, l'approche relative à la réalisation du projet doit prendre en compte l'analyse sur différentes échelles. En effet, il est nécessaire de cerner les enjeux et opportunités propres à chaque parc et espace vert de la ville de Belle-Baie pour ensuite proposer un aménagement adéquat aux besoins d'une nouvelle réalité.



1. Paysage de Belle-Baie, Quai de Petit-Rocher (Tourisme Nouveau-Brunswick)



2. Plage de Beresford (Ville de Belle-Baie)

MÉTHODOLOGIE

L'approche méthodologique utilisée dans le cadre de la réalisation de ce mandat requiert une expertise professionnelle des disciplines de l'urbanisme et l'architecture de paysage. L'élaboration du plan des loisirs s'ancre dans les tendances actuelles en termes de développement durable et se veut une approche de développement à long terme pour le territoire de ville de Belle-Baie. Tout au long de la réalisation du mandat, des communications ouvertes et constantes sont maintenues entre les partis dans l'objectif de favoriser non seulement la collaboration et la communication, mais également l'innovation, la confiance et la transparence de l'entièreté des démarches.

L'élaboration du plan des loisirs se fait sous cinq grandes étapes :

PORTRAIT DU MILIEU

Il est d'abord important de statuer sur la mise en contexte du territoire, c'est-à-dire sa localisation spatiale ainsi que les différents documents stratégiques auxquels ce territoire est assujéti. La seconde partie de cette étape consiste en la réalisation du portrait du milieu qui s'avère nécessaire afin d'assimiler les connaissances propres au site qui auront une influence sur les recommandations pour la stratégie de mise en œuvre des parcs, infrastructures et programmations de loisir de la ville de Belle-Baie. Par conséquent ont été réalisés des visites de terrains, l'analyse des composantes urbaines, sociodémographiques et naturelles, pour finalement procéder au portrait de l'offre actuelle en parcs et infrastructures.

En ce qui a trait les données sociodémographiques, considérant la récente fusion municipale, le portrait des ménages a été établi selon les données du recensement de 2021 de Statistique Canada d'anciens villes et villages de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte ainsi que 18 districts locaux, qui rassemblent la majorité de la population de Belle-Baie.

Finalement, une visite de terrain qui a eu lieu en novembre 2023 par l'équipe de Stantec a permis de comptabiliser au total de 26 parcs.

DIAGNOSTIC

La deuxième étape est celle de l'analyse de la desserte en parcs et espaces verts. Cela consiste en l'analyse individuelle de l'ensemble parcs et espaces verts déjà présents sur le territoire afin de cibler les caractéristiques de chaque lieu et d'en tirer des conclusions relatives aux besoins et aux potentiels de chacun.

Un exercice de consultation auprès de la population et de groupes cibles permettra de recueillir l'appréciation des parcs et infrastructures, ainsi que les besoins et intérêts de la population.

Le portrait du service de programmation en loisirs et une recherche sur les tendances et pratiques émergentes, en plus de se baser sur les données recueillies et les observations soulevées par l'analyse du portrait du territoire, permettent d'effectuer un diagnostic. Par la suite, des pistes de réflexion orientent les prochaines étapes.

VISION ET LES PRINCIPES DIRECTEURS

L'étape 3 présente la mission qui résume l'objectif du plan maître, la vision qui exprime la ligne directrice générale dans la mise en œuvre des actions proposées ainsi que l'énumération des valeurs. Le tout est issu des caractéristiques du territoire, des besoins et intérêts de la population soulevés lors de la consultation citoyenne et des tendances actuelles en aménagement.

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE

L'étape 4 consiste à un outil de planification, le plan d'action, qui est proposé afin de guider la Ville de Belle-Baie dans la mise en œuvre du plan maître. Des objectifs sont élaborés de manière à répondre à la vision et aux valeurs. Pour répondre à chaque objectif, des cibles et pistes d'actions sont proposées, accompagnées des investissements à prévoir et d'un niveau de priorité.

CADRE STRATÉGIQUE

ÉCHELLE NATIONALE

SUR LA VOIE DU BIEN-ÊTRE : CADRE STRATÉGIQUE 2015 POUR LE LOISIR AU CANADA

L'Association canadienne des parcs et loisirs et le Conseil interprovincial du sport et des loisirs ont collaboré dans la production du cadre stratégique en définissant le loisir comme une pratique ayant des bienfaits sur la santé physique et mentale et qui forme des liens sociaux.

Dans le contexte d'une population vieillissante et diversifiée dans une urbanisation en croissance, le loisir est l'opportunité de développer des relations avec la nature et d'être un investissement contribuant au développement économique du territoire.

Basée sur les valeurs du bien public, de l'intégration et d'équité, de viabilité et d'une participation pendant toute la vie, la vision du cadre stratégique consiste à ce que « Tout le monde se livre à des expériences de loisir constructives et accessibles qui favorisent le bien-être individuel et le développement de nos environnements naturels et bâtiments [ainsi que] le bien-être communautaire ». La vision se décline en cinq objectifs :

- › Une vie active et saine ;
- › Une intégration et une accessibilité au loisir ;
- › Des liens entre les gens et la nature ;
- › Des environnements favorables à la pratique ;
- › Le développement d'une capacité d'agir du secteur du loisir.

POLITIQUE CANADIENNE DU SPORT 2012

Dans une optique de valorisation du bien-être et de santé de la population et de voir le sport comme un contributeur au développement socio-économique, cette politique vise à développer des programmes sportifs à différents niveaux, en collaboration avec des partenaires. La vision consiste à « Une culture dynamique et novatrice qui favorise et célèbre la participation et l'excellence sportives » et les valeurs d'éthique, d'inclusivité et d'accessibilités sont mises en place à travers ces objectifs :

- › L'initiation à la pratique du sport ;
- › Le sport récréatif ;
- › Le sport compétitif ;
- › Le sport de haut niveau ;
- › Le sport pour le développement.

Depuis 2021, un groupe de travail est en production de la nouvelle politique canadienne du sport qui comprendrait un volet social et un volet technique. De manière générale, elle viserait la sécurité physique et psychologique et prendrait en considération les impacts de la pandémie de la Covid-19, des changements climatiques et des nouvelles tendances liées à l'innovation technologique.

PERSPECTIVES STRATÉGIQUES 2021-2024 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS (ACPL)

L'ACPL rassemble les associations et parcs et de loisirs des provinces et territoires du Canada afin de promouvoir et valoriser les bienfaits des parcs et des loisirs sur la qualité de vie de la population selon une vision commune à l'échelle nationale.

Le document définit les perspectives stratégiques dans l'application de la vision et des objectifs du Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada. Les principaux champs d'actions de l'association consistent à jouer le rôle de porte-parole, à former un réseau et d'offrir des services afin d'assurer le développement des parcs et loisirs au pays, dans une optique de diversifier et de renforcer l'accessibilité de l'offre à la population selon une cohabitation harmonieuse avec l'environnement naturel et bâti.

UNE VISION COMMUNE POUR FAVORISER L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET RÉDUIRE LA SÉDENTARITÉ AU CANADA : SOYONS ACTIFS (2018)

En continuité avec le Cadre stratégique pour le loisir au Canada : Sur la voie du bien-être et la Politique canadienne du sport. Élaborée dans un contexte où la sédentarité est un facteur ayant un important impact sur la santé de la population, la vision du rapporte consiste en « Un Canada où l'ensemble de la population canadienne est de plus en plus active et se retrouve de moins en moins assise. »

Afin d'atteindre l'objectif principal d'inciter la population à adopter un mode de vie active et de réduire la sédentarité, des interventions sont proposées dans ces domaines prioritaires, qui sont en interrelations :

- › Normes culturelles et espaces et lieux ;
- › Engagement du public ;
- › Partenariats, leadership et apprentissage, et progrès.



5. Rapport : Une vision commune pour favoriser l'activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons Actif

ÉCHELLE PROVINCIALE

CADRE STRATÉGIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LE SPORT ET LES LOISIRS : BÂTIR AUJOURD'HUI LES RELATIONS DE DEMAIN

La mise en place du cadre stratégique provincial sur le sport et les loisirs en 2018 est en continuité avec la vision et les objectifs de ces documents : Sur la voie du bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada et la Politique canadienne du sport 2012. La vision du cadre stratégique met en priorité le bien-être individuel et de la collectivité.

En se basant sur les valeurs et les objectifs des politiques nationales, les principes de la mise en place du réseau de sport et de loisirs, avec la collaboration indispensable des partenaires du secteur, sont celles-ci :

- › Le sport et les loisirs sont dans l'intérêt du public ;
- › Le sport et les loisirs favorisent le développement des collectivités et le changement social ;
- › Le réseau de sport et de loisirs est accessible et inclusif ;
- › Le réseau de sport et de loisirs est éprouvé sur le plan technique ;
- › Le réseau de sport et de loisirs est soutenu par des efforts de collaboration et des partenariats ;
- › Le réseau de sport et de loisirs respecte l'environnement ;
- › La responsabilité du financement est partagée équitablement ;
- › Le réseau de sport et de loisirs vise l'amélioration continue.

DE L'AVANT AVEC ÉLAN... ENSEMBLE ENVISAGER LE SPORT AU N.-B. 2035

Le rapport a comme objectif de développer un système encourageant la population à faire de sport dans un contexte post-pandémique en réduisant les obstacles à la pratique sportive, en offrant des ressources et en développant un système de gestion des programmes. Ce changement dans le réseau sportif mis sur le développement de saines habitudes de vie et d'offrir la possibilité à tous de pratiquer l'activité physique. Des objectifs avec des pistes d'actions sont élaborés afin de concrétiser la vision :

- › Sport pour tous ;
- › Investissement dans le sport ;
- › Leadership dans le système sportif ;
- › Développement et prestation du sport ;
- › Collaboration et harmonisation.

CADRE STRATÉGIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LE SPORT ET LES LOISIRS

BÂTIR AUJOURD'HUI LES RELATIONS DE DEMAIN



6. Rapport : Cadre stratégique du Nouveau-Brunswick pour le sport et les loisirs : Bâtir aujourd'hui les relations de demain



7. Rapport : De l'avant avec élan... Ensemble envisager le sport au N.-B. 2035

— 02



Mise en contexte




LOCALISATION

Belle-Baie est située entre les villes de Belledune et de Bathurst, au nord du Nouveau-Brunswick dans la région Chaleur. Suite à la réforme municipale de 2023 au Nouveau-Brunswick, la ville rassemble près de 14 300 résidents de quatre municipalités et d'anciens districts de services locaux. Les secteurs de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte sont reliés par les routes 134 et 11. Situés le long de la baie, les quartiers de ces secteurs sont composés d'une trame urbaine orientée vers le plan d'eau. Quant à Robertville, le secteur est localisé à l'intérieur des terres.

Ce grand territoire d'environ 37 000 hectares longe la baie des Chaleurs, l'une des plus belles baies du monde, encadre une partie de la Gorge de la rivière Jacquet, un milieu naturel protégé, et est également situé en bordure de forêt, permettant ainsi à ses habitants de bénéficier de tous les charmes d'une ville côtière et d'un large terrain de jeux forestier propice à toutes sortes d'activités récréatives.



**PLAN 2
DIVISION
TERRITORIALE DE LA
VILLE DE BELLE-BAIE**



PARCS ET INFRASTRUCTURES

Depuis la fusion municipale, la Ville de Belle-Baie regroupe 26 parcs et espaces verts ainsi que de quelques infrastructures telles que des bibliothèques, des écoles, des aréas et centre communautaire. Ces parcs et infrastructures sont localisés près de la rue Principale (route 134) et près de la baie, où se trouve la majorité des résidents de la ville. Cet axe routier relie les différents pôles d'activités formées par la proximité des équipements. Par exemple, les aréas sont près des écoles et de nombreux parcs sont à proximité les uns des autres.

Les parcs et infrastructures sont situés dans différents secteurs de la ville, offrant une desserte pour les résidents aux extrémités nord et sud. En ce qui concerne les secteurs de faible densité, les résidents sont desservis par des centres communautaires et les installations au cœur de l'ancien village de Robertville.

LISTE DES PARCS DE BELLE-BAIE (26)

- ① Parc Willie C. Landry
- ② Parc Baie Village
- ③ Parc Edmond Aubé
- ④ Parc de la rue Joan
- ⑤ Parc Bella-Vista
- ⑥ Parc Sunset
- ⑦ Parc les amis de la santé
- ⑧ Plage de Beresford
- ⑨ Parc Héritage
- ⑩ Parc des Vétérans
- ⑪ Parc de la rue des Érables
- ⑫ Parc Sportplexe Richelieu
- ⑬ Parc du Belvédère
- ⑭ Parc du Vieux-Moulin
- ⑮ Parc de la rue Roland
- ⑯ Parc de la rue Chaleur
- ⑰ Place des Fondateurs
- ⑱ Parc de la rue Frenette
- ⑲ Parc de la rue l'Anglais
- ⑳ Parc de la rue Normandie-Est
- ㉑ Parc de la rue Boudreau
- ㉒ Parc de la rue Cormier
- ㉓ Parc de la plage de Petit-Rocher
- ㉔ Parc de la Barque
- ㉕ Parc de la rue Parc Est
- ㉖ Parc de l'édifice municipal de Pointe-Verte

PLAN 3 LOCALISATION DES PARCS ET INFRASTRUCTURES




0 2.5 5 km

- Limite municipale
- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment

- Milieu hydrique
- Milieu humide
- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert

- 📖 Bibliothèque
- 🎓 École
- 🏊 Aréna
- 👥 Centre communautaire







8. Marais salé de Beresford (Tourisme Chaleur)



9. Sentier naturel dans la tourbière (Ville de Petit-Rocher)



10. Sentier hivernal en forêt (Sentiers Verts Chaleur)




11. Rivière Nigadoo (Tourisme Chaleur)



12. Vue sur la Baie des Chaleurs au quai de Petit-Rocher (Tourisme Chaleur)

03

Portrait du milieu



PORTRAIT DES SECTEURS

BERESFORD

Le secteur de Beresford est le secteur avec le plus de parcs, équipements communautaires et services institutionnels de Belle-Baie. Il se situe à l'extrémité sud-est de la ville, à l'est de Robertville et au sud de Nigadoo.

Au centre du secteur se localise un important pôle local, avec une école, un aréna, plusieurs terrains sportifs, une bibliothèque et une concentration de commerces et services. L'unique concentration industrielle se situe aussi à proximité, à l'ouest de l'Autoroute 11.

Depuis septembre 2022, la Ville de Beresford, aujourd'hui la Ville de Belle-Baie, travaille sur le développement du Parc Les amis de la Santé. En plein centre de la concentration d'institutions et à proximité de la plage de Beresford, le parc prévoit accueillir des jeux aquatiques, des structures de jeux inclusives, une patinoire en hiver et plusieurs autres équipements. Ce regroupement d'aires de jeu attirera certainement des visiteurs qui dépassent les limites du secteur de Beresford.



LISTE DES PARCS (9)

- ① Parc Willie C. Landry
- ② Parc Baie Village
- ③ Parc Émond Aubé
- ④ Parc de la rue Joan
- ⑤ Parc Bella-Vista
- ⑥ Parc Sunset
- ⑦ Parc Les Amis de la Santé
- ⑧ Parc de la plage de Beresford
- ⑨ Parc Héritage

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (3)


- A Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
- B École Carrefour étudiant
- C Aréna de Beresford



PLAN 4
PORTRAIT DU
SECTEUR DE
BERESFORD

- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viarie
- Bâtiment

- Milieu hydrique
- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Pôle institutionnel
- Pôle commercial
- Pôle industriel




PORTRAIT DES SECTEURS

ROBERTVILLE

Le secteur de Roberville se situe au sud-ouest de la Ville de Belle-Baie. Le secteur a un contexte similaire à celui de Pointe-Verte, où il est principalement composé d'espaces naturels boisés et de résidences en bordure des axes de transport.

Un regroupement institutionnel à l'est du secteur est composé d'une école, d'une église et de quelques services commerciaux et communautaires. Un parc fait partie de ce regroupement, l'unique parc du secteur.

Le parc des vétérans est principalement gazonné, avec des sentiers et des balançoires. Il est aussi composé d'une zone commémorative, avec une œuvre commémorant les soldats décédés lors des deux Guerres mondiales.



LISTE DES PARCS (1)

- ⑩ Parc des Vétérans

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (1)

- Ⓐ École La Croisée



15. Œuvre commémorative du Parc des Vétérans



16. Vue d'ensemble du Parc des Vétérans

PLAN 5


PORTRAIT DU SECTEUR DE ROBERTVILLE



0 5 10 km

- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment
- Milieu hydrique

- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Pôle institutionnel



PORTRAIT DES SECTEURS

NIGADOO

Le secteur de Nigadoo se situe au à l'est de Belle-Baie, entre les secteurs de Petit-Rocher et de Beresford. Une rivière traverse le secteur, et abrite un espace patrimonial reconnu, le parc du Vieux Moulin. En effet, cette espace accueille locaux et visiteurs, principalement dans la saison estivale.

À l'exception du parc du Vieux-Moulin et de l'établissement du Sportplex, le secteur de Nigadoo est un espace avec des services et commerces locaux, en plus d'être largement résidentiel. Une portion considérable du secteur est vacant et boisé, principalement à l'ouest de la voie ferrée. Des ensembles résidentiels de basse densité se sont greffés aux rues de cette portion du secteur, mais celle-ci ne contient pas d'attractions ou de pôles à rayonnance locale ou régionale.



LISTE DES PARCS (4)

- ①① Parc de la rue des Érables
- ①② Parc Sportplex Richelieu
- ①③ Parc du Belvédère
- ①④ Parc du Vieux-Moulin

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (1)



- Ⓐ Sportplex Richelieu



17. Vue du parc du Vieux-Moulin



18. Aire de jeux pour enfants du parc Sportplex Richelieu



PORTRAIT DES SECTEURS

PETIT-ROCHER

Le secteur de Petit-Rocher se situe au à l'est de Belle-Baie, entre les secteurs de Pointe-Verte et de Nigadoo. Bien qu'une rivière sépare Petit-Rocher de Pointe-Verte, aucune limite physique ne sépare le secteur de Nigadoo, donnant une impression aux visiteurs qu'ils se situent dans un même ensemble urbain.

Plusieurs infrastructures communautaires sont centralisées dans un même pôle, rayonnant au-delà des limites de Petit-Rocher. En effet, deux écoles et un des deux aréas de Belle-Baie s'y trouvent, à moins de 500 mètres les unes aux autres.

Le quai de Petit-Rocher est aussi un élément structurant important de Belle-Baie. Adjacent au secteur communautaire et institutionnel, l'espace est principalement occupé dans la saison estivale pour des rassemblements et événements.



LISTE DES PARCS (9)

- 15 Parc de la rue Roland
- 16 Parc de la rue Chaleur
- 17 Place des Fondateurs
- 18 Parc de la rue Frenette
- 19 Parc de la rue l'Anglais
- 20 Parc de la rue Normandie-Est
- 21 Parc de la rue Boudreau
- 22 Parc de la rue Cormier
- 23 Parc de la plage de Petit-Rocher

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (3)

- A Bibliothèque publique de Petit-Rocher
- B École Le Tournesol
- C École Le Domaine-Étudiant
- D Aréna de Petit-Rocher



19. Emblème culturel de Belle-Baie, situé à la Place des Fondateurs




20. Classe extérieure de l'école Le Domaine-Étudiant

PLAN 7 PORTRAIT DU SECTEUR DE PETIT- ROCHER



- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment

- Milieu hydrique
- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Pôle institutionnel
- Pôle commercial




PORTRAIT DES SECTEURS

POINTE-VERTE

Le secteur de Pointe-Verte se situe à l'extrémité nord de Belle-Baie. Similaire en superficie avec le secteur de Robertville, il couvre considérablement plus de territoire que les autres secteurs.

Pointe-Verte est en vaste majorité un secteur naturel boisé. À l'exception des alentours de la Rue Principale, seuls quelques rares ensembles résidentiels s'y trouvent. Quelques espaces communautaires sont étalés sur le territoire du secteur, offrant la possibilité à la communauté de se rassembler.

Un petit regroupement de commerces et services se situent entre la rue Principale et la baie, tous à caractère local (hôtel de ville, garage, coopérative, cimetière, etc.). C'est d'ailleurs à cet emplacement que se situent les trois parcs du secteur.



LISTE DES PARCS (3)

- 24 Parc de La Barque
- 25 Parc de la rue Parc Est
- 26 Parc de l'édifice municipal de Pointe-Verte

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (3)



- A Coopérative La Barque
- B Centre communautaire Madran
- C Salle communautaire d'Alcida et Dauversière



21. Parc de la rue Parc Est (Google Maps, 2014)



22. Aire de jeux et terrain de basketball du Parc de la Barque (Google Maps, 2014)




COMPOSANTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

PORTRAIT GÉNÉRAL DE BELLE-BAIE À L'ÉCHELLE PROVINCIALE

Le secteur de Belle-Baie est soucieux d'offrir à ses citoyens des parcs et des espaces verts qui répondent aux besoins particuliers de sa population. L'analyse sociodémographique permet de faire un portrait représentatif des personnes qui seront amenées à fréquenter ces espaces publics.


ÉVOLUTION DE LA POPULATION

L'évolution de la population pour l'ensemble des secteurs illustre une tendance soutenue entre 2016 et 2021. Actuellement approximativement de 14 300 résidents, Belle-Baie est donc un secteur qui connaît, depuis plusieurs années, une croissance légère et stable. Ce constat permet d'établir que les besoins en parcs, espaces verts et infrastructures ne doivent pas forcément être conçus sur la base d'un achalandage grandissant, mais plutôt par rapport à la qualité et aux services et équipements disponibles. La majorité de la population est établie dans les secteurs de Belle-Baie Nord et de Belle-Baie Sud. Par sa superficie et son nombre élevé de résidents, le secteur Beresford démontre une densité où le besoin en espaces verts est plus important.




ÂGE DE LA POPULATION

La population de Belle-Baie présente une variation de la population relativement stable entre 2016 et 2021. Le graphique illustre un léger vieillissement de la population.




CARACTÉRISTIQUE DES MÉNAGES

La composition des ménages permet de cibler les besoins relatifs à chaque secteur. Quelques données propres aux différents secteurs, mises en relation avec le profil général de Belle-Baie, permettent de faire ressortir des composantes particulières. Les secteurs de Petit-Rocher, Nigadoo et Pointe-Verte ont davantage de ménages sans enfants alors que Beresford possède la plus grande concentration de personnes qui vivent seules.




REVENUS

Le revenu médian des ménages pour chaque secteur illustre quelques écarts de pauvreté et peut constituer un indicateur important des besoins en équipements publics. Le secteur de Nigadoo est celui avec le plus faible revenu médian moyen et est également un secteur ayant une forte concentration de ménages avec enfants. Ce secteur devrait alors faire l'objet d'une analyse de la desserte et de la qualité des infrastructures d'amusement pour les jeunes.




TYPLOGIE DES LOGEMENTS

La typologie résidentielle dominante pour l'entièreté des secteurs est celle de la maison unifamiliale. Une forte présence d'habitations de type unifamiliale a comme avantage d'offrir à la majorité de la population une cour arrière extérieure privée ce qui peut avoir une influence sur les besoins et l'achalandage dans les parcs avoisinants.



IMMIGRATION ET LANGUE

Une grande proportion des résidents de Belle-Baie parlent autant l'anglais que le français. La majorité de la population non bilingue est francophone à 71% et la minorité anglophone à 7%. L'ensemble des secteurs compte une faible proportion d'immigrants, principalement venant des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.



TYOLOGIES ET DESSERTE DES PARCS

L'évaluation de l'offre en parcs et espaces verts met en relation divers critères, soit la typologie, le rayon de desserte et le ratio recommandé des espaces pour la population d'une municipalité. En se basant sur la classification de l'Association québécoise du loisir municipal (2018) et sur les normes théoriques du National Recreation and Park Association (NRPA), la définition des critères est adaptée au contexte actuel de la Ville de Belle-Baie. En effet, il est à considérer que l'occupation résidentielle est étendue sur le territoire et que la majorité des résidents possèdent leur propre espace extérieur.

La typologie des parcs est déterminée en fonction de leur vocation dominante, selon la situation actuelle observée. La desserte des parcs génère un rayon déterminé par la typologie du parc, permettant d'établir un constat sur la répartition des espaces.

Une analyse de la superficie des parcs permet de déterminer si l'offre en espace recommandée par résident présente un surplus ou un déficit. Belle-Baie a un surplus de parcs de voisinage et un déficit de parcs municipaux. Certains parcs auraient donc le potentiel de changer de vocation afin d'ajuster l'offre à la population.

Même si les cours des écoles ne sont pas incluses dans le Plan maître des loisirs, étant sous la gestion du District scolaire francophone Nord-Est. Elles sont tout de même considérées dans l'analyse de la desserte.



23. BELVÉDÈRE À NIGADOO

HALTE ET ÎLOT DE VERDURE

Une halte ou un îlot de verdure est un espace d'une superficie variable qui offre un moment de détente. De manière générale, une halte est intégrée dans un réseau routier et cyclable et offre des commodités.



26. PARC DES FONDATEURS À ROBERTVILLE

PARC DE QUARTIER

Un parc de quartier est d'une superficie moyenne, offrant une programmation récréative et sportive et culturelle de manière à répondre aux besoins des résidents d'un secteur.



24. PARC DE LA RUE ROLAND À PETIT-ROCHER

PARC DE VOISINAGE

Un parc de voisinage est un espace d'une petite superficie offrant des équipements récréatifs à l'usage du quotidien. Il est accessible à pied ou à vélo par les résidents du voisinage.



27. PLACE DES FONDATEURS À PETIT-ROCHER

PARC RIVERAIN

Un parc aménagé le long d'un plan d'eau offre une programmation de type récréotourisme et un espace de contemplation de manière à valoriser le milieu hydrique.



25. Cour de l'école Carrefour Etudiant À BERESFORD

PARC-ÉCOLE

Un parc-école offre des équipements récréatifs et sportifs à l'usage des élèves de l'école, qui sont aussi accessibles aux résidents d'un secteur.



28. PARC LES AMIS DE LA SANTÉ À BERESFORD

PARC MUNICIPAL

Un parc municipal est d'une grande superficie, offrant une programmation récréative, sportive et culturelle de manière à répondre aux besoins des résidents d'une municipalité.

ANALYSE DE L'OFFRE ACTUELLE EN PARCS ET ESPACES VERTS

	PARC DE VOISINAGE (13)	PARC DE QUARTIER (4)	PARC MUNICIPAL (2)
RATIO RECOMMANDÉ	1 000 M ² / 1 000 RÉSIDENTS	4 000 M ² / 1 000 RÉSIDENTS	20 000 M ² / 1 000 RÉSIDENTS
SUPERFICIE TOTALE*	43 286 M ²	89 721 M ²	187 905 M ²
POPULATION ACTUELLE	14 300 RÉSIDENTS		
RATIO ACTUEL	3 026 M ² / 1 000 RÉSIDENTS	6 274 M ² / 1 000 RÉSIDENTS	13 140 M ² / 1 000 RÉSIDENTS
ÉCART AVEC L'OFFRE ACTUELLE	+ 2 026 M ²	+ 2 274 M ²	- 6 860 M ²
CONSTAT	SURPLUS	SURPLUS	DÉFICIT

*Calcul excluant les haltes et îlots de verdure, les parcs-écoles et les parcs riverains

TYPLOGIES ET DESSERTE DES PARCS

Afin d'évaluer la répartition et la diversité de l'offre en parcs et espaces verts sur le territoire de Belle-baie, un rayon de desserte est appliqué selon la typologie de chaque espace. De manière générale, les parcs sont distribués le long de la rue Principale (route 134) et desservent les quartiers où l'on retrouve une concentration de la population. Des pôles sont formés par divers types de parc, par l'attractivité des parcs riverains ou par la proximité aux écoles.

Beaucoup de parcs de voisinages sont présents, surtout dans le secteur de Petit-Rocher. Cependant, la desserte d'un parc de voisinage n'est pas optimale dans un quartier de maisons unifamiliales. Concernant les parcs municipaux, qui desservent un plus grand territoire, seulement deux se situent au sud de la ville.

HALTE ET ÎLOT DE VERDURE (4)

- ④ Parc de la rue Joan
- ⑨ Parc Héritage
- ⑬ Parc du Belvédère
- ⑭ Parc du Vieux-Moulin

PARC DE VOISINAGE (13)

- ② Parc Baie Village
- ③ Parc Edmond Aubé
- ⑤ Parc Bella-Vista
- ⑥ Parc Sunset
- ⑪ Parc de la rue des Érables
- ⑮ Parc de la rue Roland
- ⑯ Parc de la rue Chaleur

- ⑱ Parc de la rue Frenette
- ⑲ Parc de la rue l'Anglais
- ⑳ Parc de la rue Normandie-Est
- ㉑ Parc de la rue Boudreau
- ㉒ Parc de la rue Cormier
- ㉓ Parc de la rue Parc Est

PARC-ÉCOLE (4)

- Ⓐ École Carrefour-Étudiant
- Ⓑ École La Croisée
- Ⓒ École Le Domaine-Étudiant
- Ⓓ École Le Tournesol

PARC DE QUARTIER (4)

- ① Parc Willie C. Landry
- ⑩ Parc des Vétérans
- ⑲ Parc de la Barque
- ㉒ Parc de l'édifice municipal de Pointe-Verte

PARC RIVERAIN (3)

- ⑧ Plage de Beresford
- ⑰ Place des Fondateurs
- ㉓ Parc de la plage de Petit-Rocher

PARC MUNICIPAL (2)

- ⑦ Parc les amis de la santé
- ⑫ Parc Sportplexe Richelieu

PLAN 9
TYPLOGIE ET
DESSERTE DES PARCS
ET ESPACES VERTS



INVENTAIRE ET DESSERTE DES ÉQUIPEMENTS

Un inventaire des équipements sportifs, récréatifs et aquatiques est issu à partir des visites des parcs, des cours d'école et des terrains des aréas. L'analyse de la desserte des équipements se base sur un ratio par résident. Les besoins en équipement variant selon le contexte du territoire, le ratio s'inspire des recommandations du Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) du Québec (1989) et de ceux suggérés par des Plans maîtres ayant un contexte territorial similaire à celui de Belle-Baie.

On retrouve une diversité d'équipements sportifs et récréatifs, avec une majorité de terrains de baseball et d'aire de jeux. Plusieurs équipements se retrouvent dans le secteur de Beresford et sur les terrains des aréas, des cours d'école et dus à l'aménagement récent de parcs. Malgré les hivers importants dans la région, peu d'installations intérieures et de sports d'hiver sont offerts à la population.

Concernant les équipements aquatiques, même si Belle-Baie n'a pas de piscine municipale, deux plages sont aménagées le long de la baie ainsi qu'un accès à la rivière Nigadoo pour la baignade. Les résidents ne possédant pas de piscine doivent se diriger vers la municipalité voisine afin d'accéder au Centre aquatique de Bathurst.

ANALYSE DE L'OFFRE ACTUELLE EN ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS	NOMBRE	RATIO RECOMMANDÉ PAR RÉSIDENT	OFFRE ACTUELLE	SECTEUR	CONSTAT
 TERRAIN DE SOCCER	4	1 / 5 500	1 / 3 575	    	SURPLUS
 TERRAIN DE SOCCER INTÉRIEUR	1	1 / 16 500	1 / 14 300	    	ADÉQUAT
 TERRAIN DE TENNIS	8	1 / 700	1 / 1 787	    	DÉFICIT
 TERRAIN DE PICKLEBALL	2	1 / 800	1 / 7 150	    	DÉFICIT
 TERRAIN DE BASEBALL	9	1 / 5 000	1 / 1 588	    	SURPLUS
 TERRAIN DE BASKETBALL	2	1 / 5 000	1 / 7 150	    	SURPLUS
 TERRAIN DE VOLLEYBALL	2	1 / 5 000	1 / 7 150	    	DÉFICIT
 PISTE D'ATHLÉTISME	2	1 / 5 000	1 / 7 150	    	DÉFICIT
 TERRAIN DE BMX	1	1 / 15 000	1 / 14 300	    	ADÉQUAT
 CIRCUIT DE PUMPTRACK	0	1 / 15 000	AUCUN	    	DÉFICIT
 SKATEPARK	0	1 / 15 000	AUCUN	    	DÉFICIT
 CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT	2	1 / 5 000	1 / 7 150	    	SURPLUS
 GYMNASE INTÉRIEUR	1	1 / 15 000	1 / 14 300	    	ADÉQUAT
 AIRE DE JEUX	24	1 / 500	1 / 595	    	SURPLUS
 TERRAIN DE PÉTANQUE	1	1 / 800	1 / 14 300	    	DÉFICIT
 PATINOIRE EXTÉRIEURE	4	1 / 6 000	1 / 3 575	    	SURPLUS
 ARÉNA	2	1 / 16 500	1 / 7 150	    	ADÉQUAT
 CURLING	1	1 / 16 500	1 / 14 300	    	ADÉQUAT
 BUTTE À GLISSER *	0	1 / 6 000	AUCUNE	    	DÉFICIT
 PISCINE EXTÉRIEURE	0	1 / 7 500	AUCUNE	    	DÉFICIT
 PISCINE INTÉRIEURE	0	1 / 23 000	AUCUNE	    	DÉFICIT
 JEUX D'EAU	1	1 / 5 000	1 / 14 300	    	DÉFICIT

* Seulement les buttes permanentes sont considérées dans l'observation, car la formation de buttes de neige dépend des conditions météorologiques et de la stratégie de déneigement de la Ville.

 Beresford
 Robertville
 Nigadoo
 Petit-Rocher
 Pointe-Verte



29. Plage de Petit-Rocher



30. Aire de jeux du parc Edmund Aubé à Beresford



32. Pavillon communautaire du parc Les Amis de la Santé à Beresford



33. Patinoire quatre saisons du parc Baie-Village à Beresford



31. Terrains sportifs du parc Sporplexe Richelieu à Nigadoo

04

Portrait des parcs



MÉTHODOLOGIE

Avant le démarrage de la production du Plan maître des Loisirs, une visite de la Ville de Belle-Baie a été réalisée en novembre 2023. D'autres espaces ont été visités tels que la passerelle d'interprétation du marais salé accessible par la rue Principale à Beresford, les cours des écoles qui ont des équipements récréatifs et sportifs ainsi que les terrains sportifs autour des aréna.

L'observation qualitative effectuée sur place et à partir des photos prises a permis d'obtenir un inventaire des équipements et un constat général sur leur état, de visiter les aménagements récents et de ressentir l'ambiance du lieu. Cependant, quelques parcs n'ont pas été visités, car certains n'étaient pas visibles ou d'autres ont été ajoutés à la liste des parcs du Plan maître après la visite.



34. Passerelle du marais salé de Beresford près de la rue Principale



36. Circuit pumtrack sur le terrain adjacent à l'aréna de Petit-Rocher



35. Cour de l'école La Croisée à Roberville



37. Terrain de l'école Domaine Étudiant à Petit-Rocher

PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE BERESFORD

Le secteur de Beresford, malgré sa petite superficie, offre un grand nombre de parcs de différentes typologies à sa population. Les parcs sont situés près de la rue Principales et assurent une desserte aux quartiers résidentiels. Cependant, la programmation de ces parcs est principalement une aire de jeux ou un îlot de verdure, générant peu d'attractivité.

Au centre du secteur se trouve un pôle d'attractivité à multiples vocations, composé de la cour de l'école Carrefour Étudiant, de l'aréna de Beresford, du parc multigénérationnel Les Amis de la Santé, de la plage de Beresford et du parcours d'interprétation passant sur le marais salé. L'offre en équipements est diversifiée et de grande envergure, attirant à la fois les résidents de Belle-Baie que les visiteurs de la région des Chaleurs.



HALTE ET ÎLOT DE VERDURE (2)

- ④ Parc de la rue Joan
- ⑨ Parc Héritage

PARC DE VOISINAGE (4)

- ② Parc Baie Village
- ③ Parc Émond Aubé
- ⑤ Parc Bella-Vista
- ⑥ Parc Sunset

PARC DE QUARTIER (1)

- ① Parc Willie C. Landry

PARC RIVERAIN (1)


- ⑧ Parc de la plage de Beresford

PARC MUNICIPAL (1)

- ⑦ Parc Les Amis de la Santé

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (3)

- A Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
- B École Carrefour étudiant
- C Aréna de Beresford



PLAN 10
PARCS ET ÉQUIPEMENTS
DU SECTEUR DE
BERESFORD



- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment
- Milieu hydrique

- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Halte et îlot de verdure
- Parc de voisinage
- Parc-école
- Parc de quartier
- Parc riverain
- Parc municipal

PARC WILLIE C. LANDRY

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04064593	RUE LANDRY
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE QUARTIER	22 073 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc Willie C. Landry est un espace engazonné de grande superficie situé derrière des terrains résidentiels et encadré par un boisé mixte. Dans ce boisé, des sentiers de raquette, de vélo surdimensionné (fatbike) et de vélo de montagne sont gérés par l'organisme Sentiers Verts Chaleur.

L'accès au parc est visible par son sentier de criblure de pierre et panneau d'affichage. Les aménagements du parc, soit une structure de jeu combinée en bois et le terrain de baseball, sont éloignés de l'entrée.

ACCÈS	Panneau d'affichage et sentier à l'entrée du parc
VÉGÉTATION	Boisé composé d'arbres feuillus et de conifères au pourtour du parc
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipement de jeux
TERRAINS SPORTIFS	Terrain de baseball et buts de soccer



POTENTIELS

- › Grande superficie de terrain non aménagée
- › Connexion aux sentiers dans le boisé géré par l'organisme Sentiers Verts Chaleur

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Visibilité du parc à partir de l'Avenue Landry et l'enclavement des équipements du parc



38. Image aérienne du parc Willie C. Landry (Google Earth, 2021)



39. Équipement de jeu combiné en bois



40. Terrain de baseball

PARC BAIE-VILLAGE

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04064593	RUE DES SAPINS
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	3 114 M ²
PROGRAMMATION	



Situé au cœur d'un îlot, le parc dessert un quartier résidentiel encadré par la forêt et le ruisseau Haché. Récemment, une patinoire à bandes a été aménagée. Avec l'intégration de paniers de basketball et la présence d'éclairage, l'installation permet un usage toute l'année et prolongé. L'autre moitié du terrain comprend des équipements de jeux, quelques mobiliers et des arbres procurant de l'ombre.

ACCÈS	Panneau d'affichage et sentier aux accès
VÉGÉTATION	Arbres feuillus et conifères
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Banc, table de pique-nique, support à vélo, équipements de jeux
TERRAINS SPORTIFS	Patinoire à bandes, paniers de basketball




POTENTIELS

- › Proximité au boisé ayant des sentiers gérés par l'organisme Sentiers Verts Chaleur
- › Aménagement récent de la patinoire

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Accessibilité au parc due à l'enclavement au centre d'un îlot résidentiel et à l'absence d'accès aménagé



41. Image aérienne du parc Baie-Village (Google Earth, 2021)



42. Patinoire



43. Aire de jeux

PARC EDMOND AUBÉ

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
03119963	RUE FRANCINE
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	2 757 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc a été aménagé en 2021 suite à la volonté de la communauté d'avoir un parc dans le quartier. L'aménagement comprend une aire de jeux pour les 18 mois à 5 ans et d'une autre pour les 5 à 12 ans, d'un sentier de marche en asphalte et d'un pavillon pour les rassemblements communautaires. Quelques arbres feuillus ont été plantés afin d'éventuellement procurer de l'ombre sur l'espace. Un stationnement aménagé avec espaces réservés facilite l'accès au parc et au bâtiment abritant des boîtes postales.

ACCÈS	Stationnement et support à vélo
VÉGÉTATION	Arbres feuillus
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Bancs, équipement de jeux, pavillon
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Aménagement récent du parc issu de la volonté de la communauté

DÉFIS

- › L'accès aux boîtes postales générant une présence d'automobiles à l'entrée du parc
- › Absence de canopée
- › Programmation uniquement estivale



PARC DE LA RUE JOAN

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04064585	RUE JOAN
TYPLOGIE	SUPERFICIE
HALTE ET ÎLOT DE VERDURE	2 161 M ²
PROGRAMMATION	
AUCUNE	



Le parc est un espace vert non aménagé, constitué d'une surface engazonnée et d'arbres formant un petit boisé. Il est situé au centre d'un îlot composé de lots résidentiels et de lots commerciaux désaffectés.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Arbres feuillus et conifères
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Aucun
TERRAINS SPORTIFS	Aucun

POTENTIELS

- › Bonification de la végétation formant une zone tampon entre les lots résidentiels et le lot vacant donnant sur la rue principale
- › Augmentation du couvert végétal afin de se connecter à la forêt

DÉFIS

- › Absence de programmation
- › Localisation desservant peu de résidents
- › Accessibilité au parc due à l'absence de sentier d'accès et de panneau d'affichage



47. Image aérienne du parc de la rue Joan (Google Earth, 2021)



48. Parc de la rue Joan, vue à partir de la rue Principale (Google Earth, 2024)

PARC BELLA-VISTA

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
06495805	RUE ST-PIERRE
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	5 527 M ²
PROGRAMMATION	



Au coeur d'un îlot, le parc Bella-Vista est un espace vert desservant un quartier résidentiel. D'une superficie moyenne, sa surface est engazonnée et ne comprend aucun point d'ombre. Quelques équipements de jeux dont des balançoires sont présentes.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Aucun
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Banc, équipement de jeu
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Grande superficie permettant la bonification du couvert végétal et création d'une zone tampon entre le parc et les lots résidentiels
- › Proximité à la Bibliothèque publique Mgr-Robichaud

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Accessibilité au parc due à l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage



49. Image aérienne du parc Bella-Vista (Google Earth, 2021)



50. Accès au parc Bella-Vista via la rue St-Pierre

PARC SUNSET

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04064569	RUE SUNSET
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	5 775 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc Sunset un espace engazonné de moyenne superficie, adjacent à un boisé et situé au centre d'un pilot résidentiel. Un panneau d'affichage et ses deux accès dégagés permettent une certaine visibilité de l'espace. Quelques équipements de jeux, soit une petite glissoire et des balançoires, sont présents sur le site.

ACCÈS	Panneau d'affichage
VÉGÉTATION	Aucun
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeu
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Grande superficie permettant la bonification du couvert végétal et création d'une zone tampon entre le parc et les lots résidentiels

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Accessibilité au parc due à l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage
- › Enclavement au centre d'un îlot résidentiel



51. Image aérienne du parc Sunset (Google Earth, 2021)



52. Entrée du parc



53. Aire gazonnée et équipements de jeu

PARC LES AMIS DE LA SANTÉ

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
03120883 / 06378980	RUE PARC EST
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC MUNICIPAL	47 247 M ²
PROGRAMMATION	



Formant le Quartier des loisirs de Beresford avec le Sportek et à proximité de l'aréna et de l'accès au sentier surélevé de la plage, le parc Les Amis de la Santé a été inauguré à l'été 2023. Sa programmation inclusive a pour objectif d'être un espace récréatif intergénérationnel encourageant l'activité physique et un attrait touristique.

Avant le réaménagement, le parc était composé d'un terrain de baseball, du bâtiment Sportek Rodolphe Boudreau pour le curling et de l'Écomarché régional de Beresford. Depuis s'est ajoutée une aire de jeux inclusive et sensorielle, une aire de jeux d'eau, d'une zone d'entraînement extérieur pour personnes âgées, d'un terrain de pétanque et d'un sentier actif qui devient un anneau de glace l'hiver. Les éléments de programmation du parc sont accessibles par des sentiers, sont éclairés et sont accompagnés de mobiliers divers. De plus, un pavillon communautaire et l'installation de kiosque temporaire de nourriture permettent la tenue de rassemblements et d'événements.

ACCÈS	Stationnement, sentier en criblure de pierre, accès universel, panneau d'affichage
VÉGÉTATION	Arbres feuillus et conifères isolés
TOPOGRAPHIE	Vallonnée
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Bancs, tables de pique-nique, pavillon, poubelles, fontaine à boire, éclairage, aire de jeux, jeux d'eau, aire d'entraînement extérieur, pétanque, sentier de marche
TERRAINS SPORTIFS	Terrain de baseball



POTENTIELS

- › Bonification du couvert forestier par le prolongement du boisé adjacent au parc
- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Localisation du parc dans un pôle récréotouristique et sportif de la ville par la proximité au Sportek, à l'aréna et à la plage de Befesfort
- › Développer d'un réseau de sentiers connectant les éléments programmatifs sur pôle récréotouristique et sportif, dont un sentier reliant les passerelles en bois sur le marais (rue Principale et près de la plage)

DÉFIS

- › Sécurité piétonne dans un pôle programmatif générant de l'achalandage automobile
- › Présence de surfaces de gazon résiduelles et sans programmation à entretenir



54. Image aérienne du parc Les Amis de la Santé (Google Earth, 2021)




55. Aire de jeux inclusive



56. Aire d'entraînement extérieur pour tous

PLAGE DE BERESFORD

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
03121782	ADRESSE, BERESFORD
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC RIVERAIN	42 541 M ²
PROGRAMMATION	



La plage de Beresford s'intègre dans un pôle récréotouristique et sportif de Beresford, formé avec le parc les Amis de la Santé, le Sportek Rodolphe Boudreau et l'aréna de Beresford. Encadré par la baie des Chaleurs et le marais salé, les parcours aménagés offrent une expérience immersive aux visiteurs. Une passerelle en bois sur le marais salé, reliant la rue Principale à la plage, informe sur l'habitat naturel du Satyre fauve des Maritimes, un papillon très rare.

De part et d'autre de la plage, un sentier éclairé en poussière de pierre permet un accès à la baie et aux tables de pique-nique sous des pergolas. Au centre de la plage, là où le sentier est en bois, se trouvent les bâtiments de services accueillant une cantine et des installations sanitaires ainsi qu'une aire de jeux et des estrades pour la tenue d'événements.

ACCÈS	Aire de stationnement à chaque accès à la plage via les rues Chalets et du Parc Est. Accès piétonnier par la passerelle en bois sur le marais salé, à partir de la rue du Parc Est. Sentier aménagé offrant un accès universel à la plage.
VÉGÉTATION	Arbres feuillus isolés
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Aire de jeux, tables de pique-nique, pergolas, estrades, éclairage, bâtiment avec installations sanitaires, rampe de mise à l'eau, tour d'observation
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Valoriser et protéger les milieux naturels par la bonification de la végétation
- › aménager un accès piéton sécuritaire et visible l'accès via la rue Chalets

DÉFIS

- › Peu de protections contre le vent et de soleil
- › Assurer la protection des milieux naturels, dont l'habitat du Satyre fauve des Maritimes
- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Sécurité piétonne dans un pôle programmatif générant de l'achalandage automobile



57. Image aérienne de la plage de Beresford (Google Earth, 2021)



58. Passerelle en bois sur le marais salé



59. Aire d'accueil au centre de la plage

PARC HÉRITAGE

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04144717	RUE ARSENEAU
TYPLOGIE	SUPERFICIE
HALTE ET ÎLOT DE VERDURE	3 263 M ²
PROGRAMMATION	
AUCUN	

Au cœur d'un quartier résidentiel près de la Baie, le parc est un espace engazonné de moyenne superficie. Aucun aménagement n'est présent et l'espace est encadré par des arbres feuillus.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Arbres feuillus isolés
TOPOGRAPHIE	Place
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Aucun
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Espace vert accessible au cœur d'un secteur résidentiel

DÉFIS

- › Absence de programmation
- › Entretien de la grande surface de gazon



60. Image aérienne du parc Héritage (Google Earth, 2021)




61. Vue d'ensemble du parc Héritage

PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE ROBERTVILLE

Le secteur de Roberville étant situé à l'ouest de Belle-Baie, offre au cœur de l'ancien village un pôle d'activités et de rassemblement pour les résidents à proximité et éloignés. Ce pôle est composé du parc des Vétérans et de l'école La Croisé, près de l'église et du centre pour personnes âgées Villa Sormany.

Cependant, la programmation du seul parc du secteur est peu développée. La grande superficie de cet espace a le potentiel d'offrir des équipements récréatifs et sportifs d'envergure municipale afin de contribuer à l'animation de la communauté dans un secteur décentralisé de la rue Principale près de la baie.




PARC DE QUARTIER (1)


- ⑩ Parc des Vétérans

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (1)

- Ⓐ École La Croisée



PLAN 11
PARCS ET ÉQUIPEMENTS
DU SECTEUR DE
ROBERTVILLE



- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment
- Milieu hydrique
- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Parc-école
- Parc de quartier

PARC DES VÉTÉRANS


NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
N/A	ROUTE 322
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE QUARTIER	14 023 M ²
PROGRAMMATION	



Situé au cœur de Roberville, le parc des Vétérans est un espace vert voisin de l'école de la Croisée, de l'église avec cimetière et du centre pour personnes âgées Villa Sormany. Un boisé mixte suivant le parcours du ruisseau Duguay encadre l'espace.

L'aménagement du parc est constitué d'une œuvre commémorant les vétérans des Guerres mondiales, d'une zone avec tables de pique-nique et quelques balançoires ainsi qu'un sentier pour la marche qui se connecte au cimetière et au centre Villa Sormany en passant par-dessus le ruisseau.

ACCÈS	Sentier en asphalte et panneau d'affichage
VÉGÉTATION	Arbres feuillus et conifères
TOPOGRAPHIE	Valonné
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Tables de pique-nique et balançoires
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Grande superficie du parc
- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Développement d'une programmation sportive et récréative multigénérationnelle en complément avec les installations de l'école de la Croisée et de la Villa Sormany
- › Bonification du couvert végétal, en continuité avec le ruisseau

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Contraintes d'aménagement quant à la bande riveraine le long du ruisseau



62. Image aérienne du parc des Vétérans (Google Earth, 2021)



63. Commémoration des vétérans des Guerres mondiales



64. Aire de pique-nique

PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE NIGADOO

Les activités récréatives et sportives du secteur de Nigadoo se concentrent dans le parc Sportplexe Richelieu, récemment aménagé. Près de ce parc, des haltes offrent un espace de repos et de contemplation sur la rivière Nigadoo et la baie des Chaleurs. Ce regroupement de parcs forme le pôle attractif du secteur.

Cependant, même si le parc municipal offre un grand rayon de desserte, il occupe seulement le sud du secteur. Un seul parc de voisinage dessert un quartier résidentiel dans l'ouest et les résidents au nord n'ont aucun parc à proximité.



HALTE ET ÎLOT DE VERDURE (2)

- ⑬ Parc du Belvédère
- ⑭ Parc du Vieux-Moulin

PARC DE VOISINAGE (1)

- ⑪ Parc de la rue des Érables

PARC MUNICIPAL (1)


- ⑫ Parc Sportplexe Richelieu

PLAN 12
PARCS ET ÉQUIPEMENTS DU SECTEUR DE NIGADOO

- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment

- Milieu hydrique
- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert

- Halte et îlot de verdure
- Parc de voisinage
- Parc municipal



PARC DE LA RUE DES ÉRABLES

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
03934842	RUE DES ÉRABLES
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	4 199 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc est une aire de jeux desservant un quartier résidentiel situé près de la route 11, éloigné de la Baie. Encadré par une clôture à mailles de chaîne et éclairé par le lampadaire de rue, l'aire de jeux est composée de divers équipements. Le pourtour de la clôture est une aire engazonnée avec quelques arbres feuillus qui procurent de l'ombre sur l'espace. Un fossé longe la rue des Érables. Environ le deux tiers du lot est un boisé mixte connecté au couvert forestier de la région.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Boisé d'arbres feuillus et conifères
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Renforcer l'accessibilité du parc par un accès sans obstacle et un panneau d'affichage
- › Présence du boisé sur la majorité de la superficie du parc

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Présence d'un fossé pour le drainage des eaux de ruissellement



65. Image aérienne du parc de la rue des Érables (Google Earth, 2021)



66. Vers le boisé



67. Vers terrain résidentiel

PARC SPORTPLEXE RICHELIEU

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
05967891	RUE DU PARC
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC MUNICIPAL	33 987 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc Sportplexe Richelieu offre une programmation de loisir et sportive qui rejoint les intérêts et besoins diversifiés de la population. Le réaménagement extérieur a été inauguré en 2021 offrant depuis une piste de marche en asphalte parcourant tout le site et passant dans le boisé, accompagné de mobiliers et d'éclairage. Une aire de jeux inclusive est aussi aménagée. Un pavillon avec des tables de pique-nique permet d'accueillir des rassemblements communautaires.

De plus, le site est un complexe sportif, offrant une diversité d'équipements et de terrains, dont le terrain de soccer dans l'ancien aréna et la patinoire permettent une occupation quatre saisons.

ACCÈS	Stationnement et support à vélo. Sentier de marche passant près des installations. Signalisation depuis la rue du Parc.
VÉGÉTATION	Arbres feuillus isolés et boisé
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Aire de jeux, bancs, tables à pique-nique sous un pavillon, poubelles, éclairage du sentier et des terrains sportifs, installations sanitaires
TERRAINS SPORTIFS	Patinoire extérieure, baseball, pickleball, soccer intérieur, sentier pédestre



POTENTIELS

- › Grande superficie du parc
- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Bonifier le couvert végétal sur tout le site en continuité avec le boisé et pour augmenter la canopée
- › Assurer une utilisation toute saison de la patinoire extérieure
- › Développer une signalétique et aménager un accès piétonnier afin d'augmenter la visibilité du parc

DÉFIS

- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Superficie minérale du stationnement formant un îlot de chaleur
- › Accessibilité et visibilité du parc réduit, la programmation étant enclavée derrière le bâtiment et le terrain de baseball



68. Image aérienne du parc Sportplexe Richelieu (Google Earth, 2021)



69. Titre de l'image



70. Titre de l'image

PARC DU BELVÉDÈRE

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
N/A	RUE DU MOULIN EST
TYPLOGIE	SUPERFICIE
HALTE ET ÎLOT DE VERDURE	975 M ²
PROGRAMMATION	



Aménagé en 2017, le belvédère est un point d'observation de la baie et offre un accès à la berge par un escalier. Le belvédère comprend des tables de pique-nique sous une pergola et des bancs orientés vers le panorama, faisant de cet espace une halte de destination. L'identité et l'histoire de Nigadoo sont présentes sur les structures par la présence du drapeau du secteur et de panneaux artistiques installés en été sur le mur de soutènement au long du stationnement.

ACCÈS	Stationnement et support à vélo Accès universel au belvédère
VÉGÉTATION	Aucun
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Bancs, tables à pique-nique, pergola, poubelle
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Aménager un accès universel à la plage
- › Intégration d'œuvre d'art afin d'être un lieu de diffusion culturelle de la communauté locale

DÉFIS


- › Sécurité de l'escalier accédant à la plage
- › Visibilité du belvédère à partir de la rue Principale (route 134)



71. Image aérienne du parc du belvédère (Google Earth, 2021)




72. Titre de l'image



73. Titre de l'image

PARC DU VIEUX-MOULIN

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04711768	RUE DES BOUDREAU, SECTEUR NIGADOO
TYPLOGIE	SUPERFICIE
HALTE ET ÎLOT DE VERDURE	6 082 M ²
PROGRAMMATION	



Situé au long de la rivière Nigadoo, le parc du Vieux-Moulin marque la présence d'un ancien moulin et son organisation spatiale se décline en deux espaces. Une aire gazonnée offre des espaces de BBQ et expose des vestiges du moulin. Des panneaux d'interprétation présentent l'histoire du lieu et l'importance de la forêt acadienne. Un belvédère avec rampe d'accès universel afin d'observer la rivière de haut. Ensuite, un escalier permet d'accéder à la rivière, où les visiteurs peuvent s'y baigner, sans surveillance.

ACCÈS

Stationnement, support à vélo, signalisation sur la rue Principale, sentier vers le belvédère et accès par escalier à la rivière

VÉGÉTATION

Boisé d'arbres feuillus et conifères

TOPOGRAPHIE

Surface gazonnée plane et accidentée aux berges

ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

Bancs, BBQ, installations sanitaires

TERRAINS SPORTIFS

Aucun



POTENTIELS

- › Bonifier l'offre en mobilier afin de créer une halte récréotouristique

DÉFIS

- › Sécurité de l'escalier menant à la rivière



74. Image aérienne



75. Titre de l'image



76. Titre de l'image

PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE PETIT-ROCHER



Les résidents du secteur de Petit-Rocher sont bien desservis en parcs. En effet, les parcs de voisinage sont nombreux et dispersés le long de la rue Principale et les parcs riverains et les parcs-écoles sont situés près des quartiers les plus habités du secteur. Cependant, les parcs de voisinage sont seulement des aires de jeux, n'offrant pas une diversité d'équipement, tandis que les parcs de plus grande envergure formant les lieux attractifs par leurs équipements récréatifs et sportifs.

Un pôle est composé de l'école Le Domaine-Étudiant et l'Aréna de Petit-Rocher, dont sa vocation dominante est sportive. De nombreux terrains sportifs sont aménagés, ainsi qu'un circuit de pumtrack et un sentier pédestre dans une tourbière.

Les parcs riverains sont des attraits à la fois pour les résidents de Belle-Baie que pour les visiteurs de la région des Chaleurs par la programmation événementielle durant la saison estivale de la Place des Fondateurs et du quai ainsi que par la plage de Petit-Rocher qui offrent une proximité et point de contemplation de la baie.

PARC DE VOISINAGE (7)


- ⑮ Parc de la rue Roland
- ⑯ Parc de la rue Chaleur
- ⑱ Parc de la rue Frenette
- ⑳ Parc de la rue l'Anglais
- ㉑ Parc de la rue Boudreau
- ㉒ Parc de la rue Cormier

PARC RIVERAIN (2)


- ⑰ Place des Fondateurs
- ㉓ Parc de la plage de Petit-Rocher

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (3)

- Ⓐ Bibliothèque publique de Petit-Rocher
- Ⓑ École Le Tournesol
- Ⓒ École Le Domaine-Étudiant
- Ⓓ Aréna de Petit-Rocher



PLAN 13
PARCS ET ÉQUIPEMENTS
DU SECTEUR DE PETIT-ROCHER



- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment

- Milieu hydrique
- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Parc de voisinage
- Parc-école
- Parc riverain


PARC DE LA RUE ROLAND

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04448983	AVENUE ROLAND, PETIT-ROCHER
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	990 M ²
PROGRAMMATION	



Desservant un quartier résidentiel, le parc est un espace engazonné délimité par une clôture de bois peint. Son aménagement comprend des équipements de jeux sont certains sont à l'ombre par la présence des quelques arbres feuillus.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Arbres feuillus isolés
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipement de jeux, banc et poubelle
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Bonifier la canopée par la plantation d'arbres
- › Développer une signalétique et aménager un accès piétonnier afin d'augmenter la visibilité du parc
- › Revoir la programmation du parc afin d'offrir des équipements pour tous

DÉFIS


- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Accessibilité au parc due à l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage



77. Image aérienne du parc de la rue Roland (Google Earth, 2021)



78. Titre de l'image



79. Titre de l'image

PARC DE LA RUE CHALEUR

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
06411770	RUE MGR. LANTEIGNE, PETIT-ROCHER
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	2 485 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc est une aire gazonnée située au centre d'un îlot résidentiel, délimitée par une clôture en bois peint. Son aménagement consiste en une aire de jeux et de quelques arbres conifères. L'accès au parc est un passage non balisé entre des terrains résidentiels.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Arbres conifères
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux, banc
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Bonifier la canopée par la plantation d'arbres
- › Développer une signalétique et aménager un accès piétonnier afin d'augmenter la visibilité du parc
- › Revoir la programmation du parc afin d'offrir des équipements pour tous

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Accessibilité au parc due à l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage
- › Enclavement au centre d'un îlot résidentiel



80. Image aérienne du parc de la rue Chaleur (Google Earth, 2021).



81. Titre de l'image



82. Titre de l'image


PLACE DES FONDATEURS

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
05126958	RUE DU HAVRE
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC RIVERAIN	21 463 M ²
PROGRAMMATION	



La Place des Fondateurs, située à côté du quai de Petit-Rocher, est un lieu de destination par sa localisation et sa programmation. L'aménagement de la place consiste en une aire gazonnée avec des sentiers de pavé et de sable pour accéder au mobilier et se promener autour des œuvres d'art. Une surface en criblure de pierre accueille des installations temporaires durant la saison estivale telle que le Tropocal, un service de location d'embarcation de loisirs (kayak, planche à pagaie), la scène Denis Boudreau et Au Bord d'la Baie, un service de cuisine de rue.

ACCÈS	Accès à partir de la rue Maurice. Stationnement et installations accessibles par des sentiers
VÉGÉTATION	Aucun
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Bancs, tables de pique-nique, poubelles, installations sanitaires, oeuvres d'art
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS


- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Offrir une protection contre le vent et le soleil par la plantation d'arbres et l'implantation de pergolas
- › Développer une programmation hivernale en misant sur l'exposition d'œuvres d'art et la valorisation de la baie

DÉFIS


- › Cohabitation entre les piétons et les voitures pour accéder à la place et au quai
- › Absence de protection contre le soleil et le vent
- › Entretien de la grande surface de gazon



83. Image aérienne de la Place des Fondateurs (Google Earth, 2021)



84. Œuvre commémorative des fondateurs de Petit-Rocher



85. Installation temporaire : cuisine de rue Au Bord d'la Baie


PARC DE LA RUE FRENETTE

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
03452785	RUE FRENETTE
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	9 200 M ²
PROGRAMMATION	



Situé à l'extrémité de la rue Frenette, le parc est un espace vert de moyenne superficie adjacent à un boisé. D'une forme particulière du parc, en U, divers équipements de jeux sont installés desservant les résidents du secteur. Le parc est limité par une clôture en bois peint et est éclairé par le lampadaire de rue.

ACCÈS	Stationnement
VÉGÉTATION	Arbres feuillus et conifères
TOPOGRAPHIE	Légère modulation du sol
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeu et poubelle
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Proximité au boisé et présence d'une importante canopée sur le site
- › Forme du lot pouvant être divisé

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et des surfaces de protection
- › Faible optimisation de l'espace par l'étalement des équipements de jeu
- › Accessibilité au parc dû à la localisation dans un cul-de-sac



86. Image aérienne du parc de la rue Frenette (Google Earth, 2021)



87. Titre de l'image



88. Titre de l'image

PARC DE LA RUE L'ANGLAIS

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04737764	RUE L'ANGLAIS
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	1 850 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc sur la rue l'Anglais est une aire de jeu au cœur d'un quartier résidentiel. Son aménagement consiste en quelques équipements de jeu disposés sur une surface engazonnée. Une clôture en bois peint, que l'on retrouve dans l'aménagement de la plupart des parcs du secteur, permet d'identifier et de limiter l'espace.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Arbres feuillus isolés
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux et banc
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Bonifier la canopée par la plantation d'arbres
- › Développer la programmation du parc afin d'offrir des équipements diversifiés
- › Créer une barrière d'intimité le long des lots résidentiels

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et des surfaces de protection
- › Faible canopée
- › Absence de barrière créant de l'intimité aux terrains résidentiels adjacents



89. Image aérienne du parc de la rue l'Anglais (Google Earth, 2021)




90. Titre de l'image

PARC DE LA RUE NORMANDIE-EST

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
N/A	RUE NORMANDIE EST
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	1 058 M ²

PROGRAMMATION



Le parc à l'extrémité de la rue Normandie Est est une petite aire de jeux située au bord de l'eau. Son aménagement consiste en quelques équipements de jeu disposés sur une surface engazonnée. Une clôture en bois peint, que l'on retrouve dans l'aménagement de la plupart des parcs du secteur, permet d'identifier et de limiter l'espace. Une haie longe le terrain limitrophe formant un écran d'intimité au lot résidentiel.

ACCÈS	Espace de stationnement à l'extrémité de la rue
VÉGÉTATION	Aucun
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux, une poubelle et présence d'équipement d'éclairage le long de la rue
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Planter des arbres pour offrir une canopée
- › Revoir la programmation du parc afin d'offrir des équipements diversifiés
- › Aménagement d'une aire de contemplation vers la baie et d'un accès à la plage

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Absence de protection contre le soleil et le vent



91. Image aérienne du parc de la rue Normandie Est (Google Earth, 2021)



92. Vue sur le parc de la rue Normandie Est

PARC DE LA RUE BOUDREAU

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04297405	RUE BOUDREAU
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	3 622 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc est un petit terrain localisé derrière des terrains résidentiels unifamiliaux. N'ayant aucune signalisation et par son accès peu visible, les utilisateurs seraient les résidents de la rue Cormier.

Son aménagement consiste en quelques équipements de jeux sur une surface de gazon entourée de conifères. Certains des équipements sont des éléments de constructions transformés tels que des pneus et des tuyaux.

ACCÈS	Accès délimité par les poteaux
VÉGÉTATION	Arbres feuillus isolés
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux, banc.
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Verdissement du lot

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Accessibilité au parc due à l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage
- › Lot situé derrière un terrain résidentiel
- › Localisation du parc dans un quartier à faible desserte



93. Image aérienne du parc de la rue Boudreau (Google Earth, 2022)



94. Titre de l'image

PARC DE LA RUE CORMIER


NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
03578515	RUE CORMIER
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	1 348 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc est un petit terrain localisé derrière des terrains résidentiels unifamiliaux. N'ayant aucune signalisation et aucun sentier d'accès, les utilisateurs seraient les résidents de la rue Cormier.

Son aménagement consiste en quelques équipements de jeux sur une surface de gazon entourée de conifères.

ACCÈS	Aucun
VÉGÉTATION	Arbres conifères isolés
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux, bancs, poubelles.
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Verdissement du lot

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Accessibilité au parc due à l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage
- › Lot situé derrière un terrain résidentiel
- › Localisation du parc dans un quartier à faible desserte



95. Image aérienne du parc de la rue Cormier (Google Earth, 2022)



96. Équipement de jeu du parc


PARC DE LA PLAGE DE PETIT-ROCHER

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
06271374	RUE PRINCIPALE, SECTEUR
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC RIVERAIN	23 662 M ²
PROGRAMMATION	



La plage de Petit-Rocher est une destination touristique et de récréation accessible et visible par la rue Principale. Quelques sentiers permettent d'accéder aux différents équipements dispersés dans ce parc d'une grande superficie. Au nord l'entrée, une placette aménagée avec des mats de drapeau forme un espace de repos. Près de cet espace, des estrades encadrent une petite scène. À l'ouest du stationnement, derrière un massif d'arbres, des bâtiments offrent des services aux visiteurs, soit un accueil, des toilettes et des douches. Vers les berges se trouvent une aire de jeux et quelques tables de pique-nique sous des pergolas.

ACCÈS	Panneau d'affichage et stationnement à l'entrée, sentier en pavé vers les principales installations
VÉGÉTATION	Massif d'arbres feuillus près de l'entrée du site.
TOPOGRAPHIE	Plane puis accidentée aux berges
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Bâtiment d'accueil éclairé avec toilettes et douches. Aire de jeux, mâts de drapeau, scène extérieure avec estrades et divers mobiliers tels que des bancs, tables de pique-nique, pergolas, poubelles et support à vélo.
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Affirmer le caractère récréotouristique du parc
- › La grande superficie de terrain et une disponibilité de l'espace permettant de développer davantage la programmation et d'intégrer de nouvelles installations
- › Bonifier l'accessibilité du site par l'intégration d'un sentier longeant la plage
- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Bonifier la canopée par la plantation d'arbres

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Bâtiment d'accueil éloigné de l'accès au site



97. Image aérienne de la plage de Petit-Rocher (Google Earth, 2021)




98. Placette à l'entrée du site



99. Aire de jeux

PORTRAIT DES PARCS DU SECTEUR DE POINTE-VERTE



Le secteur de Pointe-Verte, à l'extrémité nord de Belle-Baie, est le plus grand de la ville. Seulement un pôle rassemblant les trois parcs dessert les résidents du secteur. Ces parcs ont le potentiel d'être complémentaires, ayant chacun leur propre attrait : la vocation sportive pour le parc de l'édifice municipal, les vocations récréatives et communautaires pour le parc de La Barque et un accès à la baie au parc de la rue Parc-Est.

Les services communautaires sont bien présents dans le secteur, par la Coopérative La Barque offrant des activités à l'échelle de Belle-Baie et les centres communautaires qui offrent un lieu de rassemblement pour les résidentes éloignées de la rue Principale.

PARC DE VOISINAGE (1)

- 25 Parc de la rue Parc Est

PARC DE QUARTIER (2)

- 24 Parc de La Barque
- 26 Parc de l'édifice municipal de Pointe-Verte

LISTE DES ÉQUIPEMENTS (3)

- A Coopérative La Barque
- B Centre communautaire Madran
- C Salle communautaire d'Alcida et Dauversière



PLAN 14
PARCS ET ÉQUIPEMENTS
DU SECTEUR DE POINTE-
VERTE



- Limite des secteurs
- Réseau ferroviaire
- Réseau viaire
- Bâtiment
- Milieu hydrique

- Milieu naturel protégé
- Couvert forestier
- Parc et espace vert
- Parc de voisinage
- Parc de quartier

PARC DE LA BARQUE


NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04734588	RUE PRINCIPALE (ROUTE 134)
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE QUARTIER	17 810 M ²
PROGRAMMATION	



La Coopérative La Barque, offrant ses services pour toutes les générations, est installée dans une ancienne école primaire, située à moins de 500 mètres du parc de l'édifice municipal.

Le terrain est une grande aire gazonnée composée d'une aire de jeux et d'un terrain de basket ainsi que d'une surface de poussière de pierre. Un jardin collectif est aménagé par la coopérative. Le parc n'ayant aucun arbre, la vue est ouverte vers la baie.

ACCÈS	Accès au terrain par la rue de l'École et aire de stationnement devant le bâtiment.
VÉGÉTATION	Aucun
TOPOGRAPHIE	Texte
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Aire de jeux
TERRAINS SPORTIFS	Terrain de basketball



POTENTIELS

- › Grande superficie du terrain
- › Perspective ouverte sur la baie
- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Offrir une protection contre le vent et le soleil par la plantation d'arbres et l'implantation de pergolas
- › Affirmer vocation communautaire par l'offre d'une programmation multigénérationnelle et en complémentarité avec les équipements du parc de l'édifice municipal


DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › État du terrain de basketball
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › Absence de protection contre le soleil et le vent
- › Absence de mobilier et d'éclairage pour le confort des usagers




PARC DE LA RUE DU PARC EST

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04715102	RUE DU PARC EST
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE VOISINAGE	1 361 M ²
PROGRAMMATION	



À l'extrémité de la rue du Parc Est et à l'intersection de la rue du Havre se trouve une petite aire de jeux engazonnée avec des tables de pique-nique. Le site est délimité par des pierres, un fossé de drainage et, le long d'un terrain résidentiel, par une clôture avec des arbustes. Le parc étant au bord de la baie, l'absence d'arbres ouvre la perspective sur le plan d'eau.

ACCÈS	Accès au parc via la rue du Havre et espace de stationnement à l'extrémité de la rue du Parc Est
VÉGÉTATION	Aucune
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Équipements de jeux et tables de pique-nique
TERRAINS SPORTIFS	Aucun



POTENTIELS

- › Aménagement d'une aire de contemplation vers la baie et d'un accès universel à la plage
- › Offrir une protection contre le vent et le soleil par la plantation d'arbres et d'une pergola
- › Renforcer l'accessibilité du parc par un accès sans obstacle et un panneau d'affichage

DÉFIS

- › Mise aux normes des équipements de jeux et de la surface de protection
- › Accessibilité au parc due à l'absence de panneau d'affichage et à la présence d'un fossé de drainage
- › Absence de protection contre le soleil et le vent
- › Présence d'un fossé pour le drainage des eaux de ruissellement



102. Image aérienne du parc de la rue du Parc Est (Google Earth, 2022)



103. Parc de la rue du Parc Est avec vue sur la baie des Chaleurs (Google Earth, 2024)


PARC DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL DE POINTE-VERTE

NUMÉRO DE LOT	LOCALISATION
04715063	RUE PRINCIPALE (ROUTE 134)
TYPLOGIE	SUPERFICIE
PARC DE QUARTIER	35 815 M ²
PROGRAMMATION	



Le parc est situé derrière l'édifice municipal de Pointe-Verte à moins de 500m de la Coopérative La barque. Le parc d'une grande superficie engazonnée accueille des terrains de baseball, de tennis et une aire asphaltée qui se transforme en patinoire durant la saison hivernale. Un boisé encadre le terrain, formant une zone tampon entre le parc et les lots résidentiels.

ACCÈS	Accès au parc par le stationnement de l'édifice municipal de Pointe-Verte
VÉGÉTATION	Massif d'arbres au fond du parc
TOPOGRAPHIE	Plane
ÉQUIPEMENT ET MOBILIER	Aucun
TERRAINS SPORTIFS	Deux terrains de baseball, deux terrains de tennis et une aire asphaltée accueillant une patinoire à bandes



POTENTIELS

- › Grande superficie du parc
- › Affirmer la vocation sportive du parc par l'amélioration des installations sportives
- › Développer une programmation sportive hivernale
- › Réduire les surfaces de gazon à entretenir par la tonte différenciée ou la plantation d'arbustes et de vivaces
- › Bonifier le couvert végétal sur tout le site en continuité avec la boisé et pour augmenter la canopée

DÉFIS

- › Accessibilité et visibilité du parc réduit, par la localisation derrière l'édifice municipal et par l'absence d'aménagement de sentier d'accès et de panneau d'affichage
- › Entretien de la grande surface de gazon
- › L'état des équipements sportifs
- › enjeu accessibilité aux terrains : pas de sentier, pas d'affichage du parc



104. Image aérienne du parc de l'édifice municipal (Google Earth, 2022)



105. Vue sur le parc depuis le stationnement de l'édifice municipal (Google Earth, 2024)

05

Portrait de la programmation en loisirs



ORGANISATION DES LOISIRS À BELLE-BAIE

PLACE DES LOISIRS À LA VILLE DE BELLE-BAIE

Les municipalités ont un rôle important à jouer pour le développement d'un environnement qui offre une bonne qualité de vie à leurs citoyens. Au-delà des fonctions plus terre-à-terre (routes, aqueduc, etc.), elles peuvent aussi contribuer à la qualité de vie par le développement de :

- › Une offre diversifiée et accessible en sports et loisirs;
- › Une offre riche et accessible en arts et culture;
- › Un réseau de parcs et espaces verts plaisants et adaptés;
- › Un environnement commercial dynamique et varié;
- › Etc.

RESSOURCES HUMAINES

La municipalité de Belle-Baie compte sur une petite équipe dédiée aux loisirs, dont 3 employés à l'année (une gestionnaire culture, loisirs et vie communautaire, une agente et une secrétaire-réceptionniste). La Ville fait aussi appel à 13 employés saisonniers, dont 6 employés pour les aréna, 1 employés pour les plateaux sportifs dans les parcs et 6 employés étudiants pour la location d'équipements à la plage. À ce nombre s'ajoutent d'autres employés qui ne sont pas dédiés aux loisirs, mais qui peuvent tout de même intervenir en lien avec les activités ou les installations (par exemple, ressources humaines, travaux publics, etc.).

BUDGET D'EXPLOITATION

En 2023, la Ville disposait d'un budget de 142 000 \$ pour la réalisation de sa programmation et ses activités. Les installations comptaient quant à elle sur un budget d'exploitation de près de 1 320 000 \$. Le tableau ci-dessous détaille la répartition de ces montants.

	MONTANT	
	Festivités et événements	84 000\$
	Spectacles	20 000\$
PROGRAMMATION ET ACTIVITÉS	Activités de loisirs	28 000\$
	Embellissement	10 000\$
	Sous-total programmation et activités	142 000\$ 10%
	Administration	243 860\$
	Centres et salles communautaires	31 010\$
INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIR	Piscines, plages, marinas	121 993\$
	Patinoires et aréna	451 769\$
	Parcs et terrains de jeux	353 071\$
	Autres services récréatifs	117 916\$
	Sous-total installations	1 319 619\$ 90%
Total	1 461 619\$	

Notons que l'utilisation des différents plateaux sportifs intérieurs et extérieurs génère des revenus de location. Ces tarifs s'appliquent pour les glaces à l'aréna, les terrains de baseball, les terrains de soccer (intérieur, extérieur synthétique et extérieur naturel). Selon les différents plateaux, les tarifs varient en fonction du moment d'utilisation et du groupe utilisateur. Ces revenus totalisent près de 153 000 \$. Le tableau ci-dessous indique la répartition de ces revenus.

INSTALLATIONS	REVENUS	TARIFICATION
ARÉNA DE BERESFORD	53 198 \$	Tarifs variables de 70 \$/h (associations) à 140 \$/h
ARÉNA DE PETIT-ROCHER	42 474 \$	Tarifs variables de 70 \$/h (associations) à 140 \$/h
TERRAIN DE BASEBALL	2 782 \$	Tarifs variables de 25 \$/h (association) à 50 \$/h
TERRAIN DE SOCCER EXTÉRIEUR (NATUREL)	21 148 \$	Tarifs variables de 25 \$/h (semaine de jour et équipes scolaires) à 40 \$/h
TERRAIN DE SOCCER EXTÉRIEUR (TURF)		Tarifs variables de 25 \$/h (semaine de jour) à 60 \$/h 20 à 80 \$ / joueur pour Soccer Chaleur (pour la saison)
TERRAIN DE SOCCER INTÉRIEUR (SPORTPLEXE)	33 369 \$	60 \$/h pour tous
TOTAL	152 971 \$	

Les activités et la programmation sont généralement offertes gratuitement et ne génèrent donc pas de revenus supplémentaires.

ORGANISATION DES LOISIRS À BELLE-BAIE

PLACE DES LOISIRS À LA VILLE DE BELLE-BAIE

AUTRES PARTIES PRENANTES ET PARTENAIRES

Malgré le rôle important des municipalités dans le développement de ces champs d'activités, elles travaillent en collaboration avec d'autres parties prenantes pour proposer une offre plus diversifiée à leur population. Cet écosystème englobe d'autres intervenants qui contribuent également à la proposition faite aux citoyens :

- › Les associations qui gèrent des installations sur le territoire de la municipalité ou qui proposent une programmation aux citoyens;
- › Le milieu scolaire, qui dispose d'infrastructures disponibles pour les différentes activités;
- › Les municipalités voisines avec qui certaines ententes peuvent être mises en place.

L'ensemble de ces acteurs contribuent à l'offre en culture, sport, loisir et vie communautaire.

La Ville de Belle-Baie compte sur la participation de 25 associations, principalement dans le secteur sportif. On compte également trois centres communautaires qui disposent de leurs propres infrastructures et qui proposent des programmations variées.

ASSOCIATIONS SPORTIVES (8)	› Association de Baseball mineur de Belle-Baie	› Patinage artistique de Beresford
	› Association hockey mineur Baie des Chaleurs	› Ringuette Chaleur
	› Association sportive de Beresford	› Soccer Chaleur
	› Club de coureurs Chaleur	› Tennis Chaleur
ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES (7)	› Centre communautaire d'Alcida	› Club de l'âge d'or de Petit-Rocher
	› Centre communautaire de Madran	› Club de l'âge d'or de Pointe-Verte
	› Coopérative La Barque	› Club de l'âge d'or de Robertville
	› Club de l'âge d'or ChalBaie	
ASSOCIATIONS CULTURELLES ET ÉVÉNEMENTIELLES (4)	› Comité festival de Robertville	› Festival des Rameurs
	› Festival Blues d'la Baie	› Société Culturel Régional Nepisiguit
AUTRES PARTENAIRES (6)	› Bibliothèque publique Mgr Robichaud Beresford	› École Carrefour Étudiant de Beresford
	› Bibliothèque publique Petit-Rocher	› École Domaine Étudiant de Petit-Rocher
	› Commission des services régionaux Chaleur	› École la Croisée de Robertville
TOTAL : 25		

PORTRAIT DE LA PROGRAMMATION EN LOISIRS

PROGRAMMATION MUNICIPALE

La municipalité offre quelques activités dans le cadre de sa programmation. Pour la dernière année, les activités suivantes étaient au programme :

<p>YOGA POUR AÎNÉS</p> <ul style="list-style-type: none"> › Clientèle cible : aînés › Lieu : salle Sénateur Joseph Michel Fournier (secteur Pointe-Verte / octobre à décembre) et au club de l'âge d'or (secteur Robertville / janvier à mars) › Tarif : activité gratuite › Formule de participation : Participation à la carte, sans inscription, en semaine de jour › Niveau de participation : Environ 35 participants par session › Gestion : embauche d'un moniteur par la Ville 	<p>LOCATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS</p> <ul style="list-style-type: none"> › Clientèle cible : pour tous › Lieu : plage de Beresford › Tarif : activité gratuite (dépôt exigé) › Formule de participation : location sans réservation, plusieurs équipements disponibles – 4 kayaks simples, 2 kayaks doubles, 2 paddle board et 4 fatbikes › Niveau de participation : 97 locations de kayak, 16 locations de paddle board et 279 locations de fat bike › Gestion : gestion par la ville avec embauche d'employés étudiants pour la saison estivale
<p>EXERCICE SANS IMPACTS POUR AÎNÉS</p> <ul style="list-style-type: none"> › Clientèle cible : aînés › Lieu : salle multifonctionnelle Denis-Richard ou salle Blanche du club de l'âge d'or (secteur Petit-Rocher) › Tarif : activité gratuite › Formule de participation : Participation à la carte, sans inscription, en semaine de jour › Niveau de participation : De 35 à 50 participants par session › Gestion : embauche d'un moniteur par la Ville 	<p>PATINAGE LIBRE</p> <ul style="list-style-type: none"> › Clientèle cible : pour tous, certaines plages horaires pour adultes ou pour familles avec jeunes enfants › Lieu : aréna de Beresford et aréna de Petit-Rocher › Tarif : activité gratuite › Formule de participation : participation à la carte, sans inscription et sans encadrement, plages horaires en journée la semaine (adultes et pour tous), en soirée la semaine (pour tous) ou la fin de semaine (préscolaire) › Niveau de participation : environ 150 personnes par semaine, avec participation pouvant atteindre 100 personnes lors de journées spéciales › Gestion : gestion par la ville avec les employés des installations sportives
<p>YOGA À LA PLAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> › Clientèle cible : pour tous › Lieu : plage de Beresford › Tarif : activité gratuite › Formule de participation : Participation à la carte, sans inscription, total de 10 sessions, en semaine de soir › Niveau de participation : Environ 40 participants par session › Gestion : embauche d'une compagnie par la Ville 	<p>MARCHE INTÉRIEURE</p> <ul style="list-style-type: none"> › Clientèle cible : aînés, pour tous › Lieu : Sportplexe Richelieu (secteur Nigadoo) › Tarif : activité gratuite › Formule de participation : participation à la carte, sans inscription et sans encadrement, plages horaires en journée la semaine › Niveau de participation : non disponible › Gestion : gestion par la ville avec les employés des installations sportives

RÉSULTATS DU SONDAGE EN LIGNE SUR LA SATISFACTION DE LA PROGRAMMATION MUNICIPALE

	Très satisfait	Satisfait	Neutre	Insatisfait	Très insatisfait	n=
TERRAIN DE PÉTANQUE	48%		33%		20%	40
LOCATION DE VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FATBIKE)	55%		28%		17%	60
LOCATION D'EMBARCATION NAUTIQUE (KAYAK, PLANCHE À PAGAIE)	77%		13%		10%	100
YOGA À LA PLAGE	82%		15%		3%	78
YOGA INTÉRIEUR	64%		24%		12%	58
EXERCICE SANS IMPACT POUR AÎNÉS	83%		15%		2%	46
PATINAGE LIBRE	69%		12%		20%	102

Pour des activités de loisirs, on vise habituellement un taux de satisfaction de 85 %. Les activités indiquées en vert n'atteignent pas ce taux, mais obtiennent tout de même un résultat positif. Les activités indiquées en rouge ont obtenu un taux de satisfaction insuffisant. Certaines ont aussi une insatisfaction déclarée supérieure à 15 %, ce qui indiquer des améliorations requises.

Globalement, les constats suivants ressortent de la programmation municipale :

- › Les activités proposées semblent viser principalement les personnes aînées ou celles étant disponibles le jour en semaine (généralement les retraités). Cette programmation ciblée est adaptée dans le contexte où la proportion d'habitants âgés de 65 ans et plus est élevée que dans la moyenne de la province et où la ville se positionne comme Municipalité amie des aînés. Toutefois, on compte peu d'activités pour les autres clientèles comme les adultes qui travaillent durant la semaine ou les familles avec enfants. La population souhaite voir davantage de plages horaires disponibles et à des horaires adaptés à différentes réalités.
- › On trouve des activités dans l'ensemble des secteurs, mais l'offre n'est pas diversifiée dans chacun d'eux – généralement un type d'activité est proposé dans

un secteur donné. Les distances entre les différents secteurs ne sont pas grandes, mais ceci pourrait limiter la participation de certaines personnes.

- › L'ensemble des activités proposées par la Ville sont gratuites, un élément qui permet une plus grande participation et qui semble apprécié de la population. À cet effet, mentionnons que dans le sondage à la population, l'ajout d'activités gratuites ou à faible coût était la priorité la plus identifiée par les citoyens.
- › Les activités sont toutes offertes dans une formule qui permet une participation libre, sans engagement à long terme. Cette flexibilité s'inscrit bien dans les tendances actuelles et semble bien répondre aux besoins. La diversité des activités est toutefois faible. L'ajout d'activités en pratique libre est d'ailleurs la 4e priorité identifiée par les répondants du sondage.
- › La fréquentation des différentes activités est en général bonne, mais touche globalement peu de citoyens. Il y aura lieu de voir comment on peut rejoindre une plus grande part de la population.
- › Le sondage semblait toutefois indiquer des taux de satisfaction moyens pour quelques activités comme la location de fat bike, le yoga intérieur et le patinage libre. À l'inverse, les séances d'exercice sans impact et le yoga à la plage sont très appréciés.

PROGRAMMATION PAR LES ASSOCIATIONS

La majorité des activités disponibles à la population sont proposées par les associations et partenaires. Le tableau ci-dessous présente un sommaire de la programmation existante :

ASSOCIATIONS SPORTIVES	
ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE BELLE-BAIE	<ul style="list-style-type: none"> › Clientèle jeunesse et adulte › Nombre de participants non disponible › Activité payante (entre 40 et 100 \$ par session) › Lieu : Terrain de l'aréna de Petit-Rocher
ASSOCIATION HOCKEY MINEUR BAIE-DES-CHALEURS	<ul style="list-style-type: none"> › Clientèle jeunesse et adulte › Nombre de participants non disponible › Activité payante (entre 300 et 550 \$ par session) › Lieu : Emplacements multiples, dont l'aréna de Petit-Rocher
ASSOCIATION SPORTIVE DE BERESFORD	<ul style="list-style-type: none"> › Information sur la programmation non disponible › Nombre de participants non disponible
CLUB DE COUREURS CHALEURS	<ul style="list-style-type: none"> › Information sur la programmation non disponible › Nombre de participants non disponible
CLUB DE CURLING BERESFORD	<ul style="list-style-type: none"> › Clientèle jeunesse › 600 participants en été, 270 participants en hiver › Lieu : Terrain de l'école Domaine Étudiant et Sportplex
MASTERS CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> › Clientèle adulte › Environ 20 participants › Lieu : Terrain extérieur synthétique et Sportplex
PATINAGE ARTISTIQUE DE BERESFORD	<ul style="list-style-type: none"> › Information sur la programmation non disponible › Nombre de participants non disponible
RINGUETTE CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> › Information sur la programmation non disponible › Nombre de participants non disponible
SOCCER CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> › Clientèle jeunesse › 600 participants en été, 270 participants en hiver › Lieu : Terrain de l'école Domaine Étudiant et Sportplex
TENNIS CHALEUR	<ul style="list-style-type: none"> › Clientèle jeunesse et adulte › 100 joueurs à ligue, en plus des participants aux cliniques › Lieu : Terrains extérieurs et gymnase de l'école Domaine Étudiant

ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES	
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE MGR ROBICHAUD	<ul style="list-style-type: none"> › Bibliothèque (prêt de livres et documents) : près de 16 000 visites en 2023 › Programmation d'activités pour adultes : 36 activités et 157 participants en 2023 › Programmation d'activités jeunesse : 103 activités et 1 106 participants en 2023
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE PETIT-ROCHER	<ul style="list-style-type: none"> › Bibliothèque (prêt de livres et documents) › Nombre de participants non disponible
COMITÉ FESTIVAL DE ROBERTVILLE	<ul style="list-style-type: none"> › Nombre de participants non disponible
FESTIVAL BLUES D'LA BAIE	<ul style="list-style-type: none"> › Nombre de participants non disponible
FESTIVAL DES RAMEURS	<ul style="list-style-type: none"> › Nombre de participants non disponible
SOCIÉTÉ CULTUREL RÉGIONAL NEPISIGUIT	<ul style="list-style-type: none"> › Information sur la programmation non disponible › Nombre de participants non disponible

RÉSULTATS DU SONDAGE EN LIGNE SUR LA SATISFACTION DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE DE BELLE-BAIE

	Satisfait	Neutre	Insatisfait
ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE BELLE-BAIE	85 %	13%	2%
ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR BAIE DES CHALEURS	81%	19%	0%
ASSOCIATION SPORTIVE DE BERESFORD	70%	26%	4%
CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALCIDA	56%	38%	6%
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MADRAN	43%	50%	7%
CLUB DE COUREURS CHALEUR	62%	33%	5%
CLUB DE L'ÂGE D'OR CHALBAIE	77%	17%	7%
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE PETIT-ROCHER	77%	10%	10%
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE POINTE-VERTE	57%	33%	10%
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE ROBERTVILLE	76%	20%	4%
LA BARQUE	85%	11%	3%
PATINAGE ARTISTIQUE DE BERESFORD	61%	39%	0%
RINGUETTE CHALEUR	59%	35%	6%
SOCCER CHALEUR	86%	9%	5%
SOCIÉTÉ CULTURELLE RÉGIONAL NEPISIGUIT	67%	27%	7%
TENNIS CHALEUR	82%	12%	6%

Les associations surlignées en rouge présentent un taux de satisfaction très faible. Le taux visé est habituellement de 85 % de satisfaction ou plus.

Globalement, les constats suivants ressortent de la programmation des associations et partenaires :

- › Les associations permettent de proposer une programmation plus diversifiée à la population, mais l'offre la plus structurée semble s'articuler surtout autour des activités sportives jeunesse. Les centres communautaires et clubs de l'âge d'or proposent aussi des activités, mais pour la majorité d'entre eux, il ne semble pas y avoir de programmation régulière ou récurrente.
- › Les associations qui ont partagé leur perception ont de bonnes relations avec la Ville et apprécient leur bon partenariat. Notons toutefois que les liens semblent limités, dans la mesure où la Ville détient peu d'informations sur celles-ci : programmation, participants, etc. Une bonne connaissance mutuelle pourrait contribuer à une amélioration de la programmation globale et du soutien que peut leur apporter la Ville.
- › Elles ont aussi une bonne satisfaction des installations municipales lorsqu'elles en font usage, sauf pour certains plateaux ou locaux en moins bon état. Certaines possèdent aussi leurs propres infrastructures.
- › Comme la majorité des associations ailleurs, elles sont nombreuses à souligner des enjeux au niveau du recrutement d'employés et de bénévoles. La relève, et donc la pérennité des associations, pourrait être un défi majeur dans les prochaines années.
- › Pour plusieurs de ces associations, il est difficile d'identifier clairement la programmation. La Ville ne détient pas le détail des activités – et n'en fait donc pas la promotion. Les informations sur Internet ne sont pas toujours détaillées. Ceci entraîne un défi pour faire connaître l'offre à la population. Plusieurs répondants au sondage semblaient d'ailleurs ne pas connaître les activités proposées.
- › La Coopérative la Barque et les principales associations sportives (baseball, hockey mineur, soccer et tennis) obtiennent de bons taux de satisfaction selon le sondage à la population. Pour plusieurs autres organismes, une amélioration est toutefois souhaitée. Bien que ceux-ci soient indépendants de la Ville, il y aurait lieu de voir comment elle souhaite soutenir les associations pour assurer une meilleure offre à sa population.

—
06

Consultation citoyenne




RÉSULTATS DU SONDAGE EN LIGNE 2 au 14 février 2024

LIEU DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS


Nigadoo	7%
Beresford	30%
Petit-Rocher Nord/Sud	4%
Petit-Rocher	19%
Pointe-Verte	5%
Belle-Baie Nord	8%
Belle-Baie Sud	23%
Extérieur de Belle-Baie	4%

*Échantillon de 284 répondants


HABITUDE ACTUELLE DE FRÉQUENTATION




FRÉQUENTATION DES PARCS DURANT LA SAISON HIVERNALE




FRÉQUENTATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DES MUNICIPALITÉS VOISINES




ÂGE AU SEIN DES MÉNAGES RÉPONDANTS




RAISON DE FRÉQUENTATION DES PARCS OU INSTALLATIONS SPORTIVES EXTÉRIEURS DE LA MUNICIPALITÉ



RAISON DES FRÉQUENTATIONS DES PARCS DURANT LA SAISON HIVERNALE



GENRE DES RÉPONDANTS



71% des répondants fréquentent les installations des autres municipalités parce qu'elles ne sont pas offertes à belle-baie

NIVEAU APPRÉCIATION D'APPRÉCIATION CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DES PARCS DE QUARTIER

Mobilier (quantité, qualité et confort) : **37% sont satisfaits**

Éclairage : **31% sont satisfaits**

Sentiers (surface de qualité,accessibilité aux équipements et installations) : **39% sont satisfaits**

Aménagement paysager (végétation, zone d'ombrage) : **39% sont satisfaits**

Propreté et entretien : **49% sont satisfaits**

NIVEAU APPRÉCIATION D'APPRÉCIATION CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DES PARCS - ESPACES VERTS

Mobilier (quantité, qualité et confort) : **33% sont satisfaits**

Éclairage : **32% sont satisfaits**

Sentiers (surface de qualité,accessibilité aux équipements et installations) : **38% sont satisfaits**

Aménagement paysager (végétation, zone d'ombrage) : **39% sont satisfaits**

Propreté et entretien : **45% sont satisfaits**

NIVEAU APPRÉCIATION D'APPRÉCIATION CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DES PARCS MUNICIPAUX

Mobilier (quantité, qualité et confort) : **44% sont satisfaits**

Éclairage : **41% sont satisfaits**

Sentiers (surface de qualité,accessibilité aux équipements et installations) : **51% sont satisfaits**

Aménagement paysager (végétation, zone d'ombrage) : **46% sont satisfaits**

Propreté et entretien : **55% sont satisfaits**

NIVEAU APPRÉCIATION CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DES PARCS

Visibilité du parc à partir de la rue : **40% sont satisfaits**

Présence de signalisation: **40% sont satisfaits**

Accès sécuritaire au parc: **53% sont satisfaits**

Conception sans obstacle pour la mobilité réduite et pour les poussettes: **48% sont neutres**

Présence de support à vélo: **48% sont neutres et 17 % insatisfaits**

Présence de stationnement **51% sont satisfaits**

Des répondants se sont exprimés sur l'intérêt de bonifier l'**accessibilité** aux parcs **à partir de la rue** et l'**accessibilité** aux parcs **en vélo**.

NIVEAU APPRÉCIATION CONCERNANT LES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Centre Réal-Boudreau : **46% sont satisfaits**

Aréna de Petit-Rocher : **32% sont satisfaits**

Terrain de tennis: **22% sont satisfaits**

Terrain de soccer extérieur : **31% sont satisfaits**

Terrain de soccer intérieur : **33% sont satisfaits**

Terrain de BMX: **77% n'ont jamais utilisé cette installation**

Sentier pédestre: **46% sont satisfaits**

Terrain de volleyball de plage : **10% sont satisfaits, mais 9% sont insatisfaits.**

Terrain de volleyball de pétanque: **9% sont neutres**

Des répondants se sont exprimés sur l'intérêt de bonifier l'offre en terrain de **soccer**, d'ajouter des terrains de **pickleball** et d'aménager des **pistes cyclables** et des pistes de **ski de fond**.

5 PROJETS AU NIVEAU DES PARCS ET INSTALLATIONS À PRIVILÉGIER POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Aménagement d'une piscine extérieure ou intérieure **73%**

Bonification de sentiers pédestres ou de ski de fond **70%**

Installations sportives intérieures **52%**

Aménagement d'un espace événementiel extérieur **50%**

Aménagement de terrains de pickleball **47%**

5 PROJETS AU NIVEAU DE L'OFFRE ET DE LA PROGRAMMATION À PRIVILÉGIER POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Ajout d'activités gratuites ou à faible coût **67%**

Ajout d'activités pour les adultes **59%**

Ajout d'activités pour les enfants **55%**

Ajout d'activités pour les adolescents **51%**

Ajout d'activités en pratique libre **54%**

LES POINTS FORTS ET À AMÉLIORER DE L'OFFRE EN LOISIRS À BELLE-BAIE

Point fort

La possibilité d'être en contact avec la nature

L'offre diversifiée en équipements récréatifs et sportifs

L'appréciation des aménagements récents des parcs de Beresford

Une attention portée sur une programmation répondant aux besoins des personnes âgées

La proximité des parcs, dont plusieurs sont accessibles à pied

La programmation estivale

La volonté de la Ville de Belle-Baie à améliorer son offre programmatique

Points à améliorer

Les aires de jeux qui ont besoin d'être sécurisées et le rafraichissement de l'aménagement des terrains sportifs

L'aménagement de pistes cyclables

La programmation hivernale par l'aménagement de sentiers et d'aire de glace

L'offre de plateaux sportifs couverts, plus précisément le tennis, afin de pratiquer en toute saison

L'information disponible sur la localisation des parcs et la programmation

Le développement de la programmation récréative et sportive sur l'ensemble du territoire de Belle-Baie pour répondre aux besoins et intérêts de tous les âges, pas seulement pour les personnes âgées.

CE QUE LES RÉPONDANTS AIMERAIENT RETROUVER À BELLE-BAIE

L'ajout d'équipements récréatifs et sportifs tels qu'une piscine, des terrains de pétanque, des terrains de pickleball et un circuit de fatbike

La promotion de l'accès à l'eau afin de faire du kayak et de la planche à pagaie, en incluant un service de location

L'aménagement de sentiers de randonnée et de pistes cyclables

L'offre d'activités récréatives intérieures telles qu'un centre d'escalade et un centre de jeu

Le développement de la programmation hivernale par l'aménagement de pistes de raquette et de ski de fond, l'installation de patinoire et l'organisation d'événements tels qu'un carnaval et une parade de Noël

La valorisation de l'art par l'organisation d'activités artistiques et des expositions

CONSULTATION AUPRÈS DES GROUPES CIBLES

L'équipe de Stantec a fait appel à des groupes cibles impliqués dans la communauté de Belle-Baie. 10 groupes ont répondu à l'appel et ont soumis leurs réponses, permettant d'obtenir un portrait de leur clientèle et de leur usage des parcs et équipements qu'ils aimeraient voir se réaliser pour faciliter leurs activités.



SERVICES PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES

Bibliothèque publique Mrg-Robichaud

L'organisation bénéficierait de l'accès à de nouveaux locaux respectant les normes, permettant l'agrandissement de leur collection de livres et l'expansion de leurs activités grâce à l'accès à des locaux de plus grande capacité d'accueil. L'ensemble des besoins reposent également sur le désir d'offrir des installations accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Coopérative la Barque

La Coopérative la Barque souhaite avoir une meilleure visibilité des installations et services qu'elle offre à la communauté. La Coopérative bénéficierait d'avoir accès à de meilleures installations extérieures à proximité, notamment un terrain de pickleball, un air de jeux pour enfants et un emplacement avec tables de pique-nique et BBQ.

École communautaire le Domaine Étudiant de Petit-Rocher

L'institution scolaire utilise déjà actuellement le sentier du Canadian National pour y faire des randonnées en raquette en hiver ou autres activités dans le cadre des cours de sciences et d'éducation physique. L'école utilise également l'aréna et le Sportplexe lors du carnaval, toutefois la maintenance du terrain de l'espace communautaire du complexe devrait subir une attention particulière que ce soit par l'entretien paysager ou encore l'éclairage du site.



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Masters Chaleur

Le club de soccer utilise les infrastructures relatives au Sportplexe Richelieu. L'association bénéficierait d'une amélioration de l'éclairage qui s'avère actuellement insuffisante. Le club présente également un intérêt pour l'installation de douches et le recouvrement des surfaces de jeux en synthétique.

Club Tennis Chaleur Club de tennis renouvelé en 2014

Le club de tennis désire avoir accès à un lieu d'entreposage plus adapté pour les terrains utilisés dans le secteur de Petit-Rocher. De plus, un vestiaire serait nécessaire étant donné l'achalandage à cet endroit. La priorité demeure tout de même pour l'association de réaménager les terrains de l'école le Carrefour Étudiant qui sont très endommagés et donc peu utilisables.

Club Soccer Chaleur


Le club exerce une grande partie de ses activités au Sportplexe de Nigadoo qui présente des terrains dont la surface synthétique doit être remplacée pour des raisons de sécurité. Le club souhaiterait également voir une amélioration de l'éclairage des terrains du Domaine Étudiant.

Club de Curling Beresford

Le club de curling bénéficierait de l'aménagement d'une clôture de protection entourant le condensateur à l'extérieur du Sportek afin d'éviter les bris de matériel important. La promotion de leurs activités serait également une initiative souhaitée par le club.

Association Sportives de Beresford Inc

L'association souhaite poursuivre le mur de la renommée sportive de Beresford et conserver les installations récréatives existantes.



OFFRE EN RÉCRÉOTOURISME

Tourisme Chaleur


L'association aimerait pouvoir offrir plus d'activités en période hivernale afin d'attirer plus de touristes à l'année. L'installation d'une plus grande quantité de tables de pique-nique et de points d'eau autant pour les visiteurs que pour les chiens serait bénéfique. L'amélioration de l'éclairage à certains endroits serait également souhaitée dont notamment à la place des fondateurs.

Comité du Complexe sportif à Roberville

Un comité citoyen s'est formé afin de proposer un projet de complexe sportif multigénérationnel près de l'école communautaire La Croisée de Roberville. Plusieurs questions ont été posées à la population de Belle-Baie en 2023 afin d'obtenir un avis sur le choix des équipements qui seront proposés dans ce complexe et de finaliser un concept visuel.

07

Diagnostic



FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES

L'analyse morphologique, sociodémographique ainsi que des parcs et équipements du territoire de Belle-Baie ont soulevé des forces, faiblesses, opportunités et contraintes pour chaque secteur de la municipalité.


De manière générale, les milieux naturels et la formation de pôles d'attractivités sont des forces et des opportunités. Cependant, l'occupation résidentielle unifamiliale et étalée sont une contrainte considérable dans la planification de la programmation des parcs de Belle-Baie.

	FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITÉS	CONTRAINTES
BERESFORD	<ul style="list-style-type: none"> › La valorisation des milieux naturels et hydriques tels que les boisés, le marais salé et la baie 	<ul style="list-style-type: none"> › L'état des équipements sportifs et récréatifs › La visibilité des parcs, dont plusieurs sont situés au centre d'un îlot résidentiel › Les équipements récréatifs similaires des parcs › La présence d'îlot de verdure sans programmation 	<ul style="list-style-type: none"> › La formation d'un pôle récréotouristique sur la rue Parc Est 	<ul style="list-style-type: none"> › L'occupation résidentielle unifamiliale › La protection du marais salé et de l'habitat naturel du papillon Satyre fauve des Maritimes
ROBERTVILLE	<ul style="list-style-type: none"> › La volonté de la communauté pour la création d'un complexe sportif › La proximité de l'école la Croisé et de la Villa Sormany au parc des Vétérans 	<ul style="list-style-type: none"> › L'état des équipements sportifs et récréatifs › La faible diversité en équipements 	<ul style="list-style-type: none"> › Le développement d'un pôle sportif et récréatif au coeur du secteur › La valorisation ruisseau 	<ul style="list-style-type: none"> › L'occupation résidentielle étalée › Présence d'un seul parc › La topographie et le ruisseau
NIGADOO	<ul style="list-style-type: none"> › La valorisation des milieux naturels et hydriques tels que les boisés, le marais salé et la baie › Le réaménagement récent du parc multigénérationnel Sportplex Richelieu 	<ul style="list-style-type: none"> › L'état des équipements sportifs et récréatifs › La desserte en parc concentrée au sud-est du secteur 	<ul style="list-style-type: none"> › Le développement du récréotourisme en lien avec la rivière Nigadoo 	<ul style="list-style-type: none"> › L'occupation résidentielle unifamiliale
PETIT-ROCHER	<ul style="list-style-type: none"> › La valorisation de la baie › Une desserte des parcs étalée le long de la rue Principale de part et d'autre du secteur 	<ul style="list-style-type: none"> › L'état des équipements sportifs et récréatifs › Parcs de voisinage à programmation similaire › Enjeu d'accessibilité aux parcs 	<ul style="list-style-type: none"> › Le développement de la programmation du pôle institutionnel et l'interconnexion des parcs et équipements à proximité 	<ul style="list-style-type: none"> › L'occupation résidentielle unifamiliale
POINTE-VERTE	<ul style="list-style-type: none"> › La diversité des typologies de parcs et leur proximité offrant une programmation diversifiée › Les activités de la Coopérative La Barque attirant la communauté 	<ul style="list-style-type: none"> › L'état des équipements sportifs et récréatifs › Absence d'accès aménagé sur la baie › Enjeu d'accessibilité aux parcs 	<ul style="list-style-type: none"> › Le développement d'une programmation complémentaire entre les parcs 	<ul style="list-style-type: none"> › L'occupation résidentielle unifamiliale étalée

SYNTHÈSE DES CONSTATS

La synthèse des constats met les bases pour l'élaboration des recommandations du Plan maître des loisirs.

Chaque constat reflète le besoin d'assurer une diversité d'équipements et d'une programmation pour tous, de manière à répondre au contexte de fusion municipale et de l'occupation étalée du territoire. De plus, les parcs étant situés près des boisés de la baie, la ville présente un fort potentiel de valoriser ses qualités paysagères par le développement du récréotourisme.



DESSERTE ET ACCESSIBILITÉ

En considérant l'occupation résidentielle unifamiliale et étalée, la desserte en parcs est concentrée le long de la rue Principale, où l'on retrouve plus de résidents. Les parcs de voisinages sont nombreux, mais leur accessibilité est réduite par l'absence d'affichage et nombreux sont enclavés. Quelques pôles d'envergure sont formés par la proximité entre divers parcs et équipements. Quelques parcs sont situés le long de la baie, offrant un accès ponctuel à l'eau.



PROGRAMMATION HIVERNALE

Malgré l'importance de l'hiver dans la région, la programmation hivernale est peu développée. Actuellement, l'offre consiste en quelques patinoires extérieures et des sentiers de marche, de raquette et de ski de fond ainsi que les activités du club de VTT. Concernant les installations intérieures, peu d'espaces sont disponibles pour la pratique de sports, un manque exprimé par la population.



INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES

Outre les nouveaux aménagements qui offrent des équipements attrayants et inclusifs, les aires de jeux ne sont visiblement pas en normes selon la norme canadienne CSA Z614 et les équipements sont similaires.

Certains parcs sont situés le long de la berge ou à proximité de boisés, dont le contact avec des milieux naturels pourrait être développé.



DIVERSIFICATION DE L'OFFRE

Les parcs et la programmation de loisir sont déséquilibrés. On retrouve un grand nombre d'aires de jeux pour les enfants et seulement quelques aménagements sportifs concentrés aux arénas. La programmation de certains parcs devrait être bonifiée afin d'offrir des équipements multigénérationnels. Quant à la programmation en loisir, elle vise principalement les personnes âgées, peu d'activités sont offertes pour la famille, considérant la concentration des ménages avec enfants à Beresford, Nigadoo et Robertville.



INFRASTRUCTURES SPORTIVES

L'offre en infrastructures sportives est concentrée sur les terrains des arénas, dans les secteurs de Beresford et de Petit-Rocher. Cependant, dans une optique de valorisation de l'activité sportive chez la population, les infrastructures des autres parcs sont en mauvais état et peu diversifiées.



SERVICES DES LOISIRS

Même si les activités de loisir sont généralement gratuites, on retrouve des freins à la participation et au recrutement de bénévoles. Les activités sont concentrées à certains endroits de la ville, donc peu accessibles pour les résidents éloignés, et l'offre n'est pas diversifiée. De plus, les activités offertes par les associations sont peu connues par la population, une collaboration avec la Ville de Belle-Baie serait nécessaire afin d'améliorer le partage d'information.

08

Tendances et pratiques émergentes



TENDANCES ET PRATIQUES ÉMERGENTES

BESOINS, HABITUDES ET INTÉRÊTS PAR GROUPE D'ÂGE



0-14 ANS

PETITE ENFANCE

- › Découverte des sens
- › Besoin de sécurité
- › Développement des habiletés motrices et sociales de base
- › Relève de petits défis
- › Besoin de soutien parental selon l'âge

ENFANTS

- › Besoin de sécurité
- › Développement des habiletés motrices et sociales
- › Jeux collectifs et organisés
- › Relève de défis

PRÉ ADOLESCENTS

- › Se retrouver entre amis
- › Relève de défis, de valorisation et quête de sensations fortes
- › Quête de liberté
- › Diversification des intérêts
- › À l'affût des nouvelles tendances

15-24 ANS

ADOLESCENTS

- › Se retrouver entre amis
- › Relève de défis, de valorisation et quête de sensations fortes
- › Quête de liberté
- › Diversification des intérêts
- › À l'affût des nouvelles tendances

JEUNES ADULTES

- › Développement de sports de spécialité
- › Relève de défis
- › Responsabilisation
- › Intérêt pour la nature et l'environnement
- › Se retrouver entre amis et famille
- › À l'affût des nouvelles tendances
- › Besoin de se détendre et se changer les idées

25-54 ANS

ADULTES

- › Besoin d'être en forme
- › Intérêt pour la nature et l'environnement
- › Se retrouver entre amis et famille
- › Interaction avec d'autres groupes d'âge (jeunes adultes, enfants)
- › Besoin de se détendre et se changer les idées

FAMILLES

- › Se retrouver entre amis et famille
- › Interaction avec d'autres groupes d'âge (jeunes adultes, enfants)
- › Diversité des équipements dans un même parc selon l'âge

55-64 ANS

ADULTES

- › Besoin d'être en forme
- › Intérêt pour la nature et l'environnement
- › Se retrouver entre amis et famille
- › Interaction avec d'autres groupes d'âge (jeunes adultes, enfants)
- › Besoin de se détendre et se changer les idées

65-74 ANS

JEUNES RETRAITÉS ET AÎNÉS

- › Besoin de socialiser
- › Besoin d'être en forme et de rester actif
- › Besoin de sécurité (physique et perçue)
- › Besoins d'être informés
- › Intérêt pour la nature et l'environnement
- › Besoin de se détendre et se changer les idées

75 ANS ET PLUS

AÎNÉS

- › Besoin de conserver leur autonomie fonctionnelle
- › Besoin de confort et sécurité (physique et perçue)
- › Besoin d'accompagnement
- › Capacités physiques restreintes
- › Besoin de se détendre et se changer les idées

TENDANCES SOCIÉTALES ET PRATIQUES ÉMERGENTES EN AMÉNAGEMENT



106. PARC INCLUSIF

Source : EST MÉDIA Montréal



107. PARCOURS SANTÉ

Source : Ville de Québec

PRINCIPE 1 AMÉNAGEMENT INCLUSIF ET ACCÈS UNIVERSEL

Les parcs sont des lieux de rencontre qui doivent répondre aux besoins autant des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des aînés, des personnes en situation de handicap, des personnes possédant une limitation fonctionnelle ou une incapacité, des personnes issues de l'immigration, des personnes s'identifiant à la communauté LGBTQ+, entre autres, ces usagers ont des besoins et des réalités qui leur sont propres et qui affectent leur manière de fréquenter les espaces publics.

Le design inclusif et l'accessibilité universelle constituent une manière de concevoir l'espace de sorte qu'il procure une expérience positive à l'ensemble des individus indépendamment de leurs capacités mentales et physiques.

PISTES DE RÉFLEXION POUR DES AMÉNAGEMENTS INNOVANTS

DIMINUTION DES OBSTACLES PHYSIQUES LIMITANTS

ACCÈS AUX CHAISES ROULANTES

ÉCLAIRAGE ADÉQUAT

POINTS DE REPÈRE INTUITIFS

MATÉRIAUX ADÉQUATS

VARIÉTÉ DES TEXTURES

PRINCIPE 2 TENDANCES EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS

Les parcs permettent la pratique de différentes activités sportives et récréatives et la diversité des équipements qui les composent peut devenir le moteur de multiples interactions entre les petits et les grands. Dans les dernières années au Québec, plusieurs municipalités se sont tournées vers des pratiques telles que la diversification des types de modules de jeux pour enfant en y intégrant parfois des matériaux plus naturels comme le bois ou encore l'aménagement d'espaces de formation extérieure de type agoras. Les parcours santé sont de plus en plus en demande tout comme les aires d'activités libres et spontanées qui permettent aux gens de s'approprier l'espace pour y pratiquer une multitude de sports ou tout simplement pour y pique-niquer.

L'intégration d'une variété d'équipements sportifs et récréatifs vise à répondre aux besoins et intérêts de la plus grande majorité de résidents.

PISTES DE RÉFLEXION POUR DES AMÉNAGEMENTS INNOVANTS

ESPACE POUR LES ACTIVITÉS LIBRES ET SPONTANÉES

AGORAS ET ESPACE DE FORMATION EXTÉRIEUR

UTILISATION DE TERRAINS SYNTHÉTIQUES

VARIÉTÉ DES MODULES DE JEUX POUR ENFANTS

ESPACE D'ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR

PATINOIRE EXTÉRIEURE RÉFRIGÉRÉE ET/OU COUVERTE

ACTIVITÉS SPORTIVES ÉMERGENTES

Pickleball

Disque-golf

Vélo, skateboard et trottinette électrique

Futsal

Speed minton



108. SENTIER DE PROMENADE MULTIFONCTIONNEL

Source : Tourisme Charlevoix

**PRINCIPE 3
PRATIQUES ET TENDANCES ÉMERGENTES EN RÉCRÉOTOURISME**

Le Québec détient une richesse incroyable en paysages naturels qui peut être mise à profit de nos communautés grâce à des aménagements qui encouragent les activités de récréotourisme respectueuses de l’environnement. Le climat québécois est au cœur des préoccupations afin de créer des lieux intemporels, multifonctionnels et modulables, et ce à longueur d’année. La programmation tout comme la flexibilité des équipements jouent un rôle important dans l’attractivité des lieux ciblés pour le développement d’activités récréotouristiques.

La création de lieux uniques et identitaires contribue à stimuler l’activité et contribue par le fait même aux activités économiques du secteur.

PISTES DE RÉFLEXION POUR DES AMÉNAGEMENTS INNOVANTS

- PROGRAMMATION
- LIEU IDENTITAIRE
- STRUCTURE MODULABLE
- INTEMPORALITÉ SAISONNIÈRE
- MULTIFONCTIONNALITÉ DE L’AMÉNAGEMENT



109. PARC ÉPONGE

Source : Répertoire de l’OUQ

**PRINCIPE 4
TENDANCES EN AMÉNAGEMENT DURABLE**

La durabilité et l’innovation sont au cœur des réflexions et de la conception des nouveaux espaces publics au Québec depuis plusieurs années. Un lieu qui s’ancre dans la durabilité doit répondre à des critères en termes de sécurité, confort, optimisation et contribuer de manière générale à améliorer la qualité de vie des résidents du quartier. Une tendance majeure dans les dernières années est celle de la création de parcs éponges contribuant à la gestion des eaux pluviales puisque les changements climatiques amènent chaque année de plus en plus de précipitations, une nouvelle réalité qui crée de la pression sur nos systèmes de gestion des eaux traditionnels.

La création d’îlots de chaleur, les aménagements permettant d’accueillir la biodiversité en ville ou encore l’utilisation de matériaux plus naturels ou recyclés sont des éléments qui contribuent à bonifier la qualité et l’empreinte écologique de nos aménagements au Québec.

PISTES DE RÉFLEXION POUR DES AMÉNAGEMENTS INNOVANTS

- ÎLOT DE FRAÎCHEUR
- ÉCLAIRAGE INNOVANT ET ADAPTÉ
- MATÉRIAUX NATURELS
- ESPACE MULTIFONCTIONNEL
- BIODIVERSITÉ
- GESTION DES EAUX PLUVIALES

09

Principes directeurs et plan d'action



MISSION, VISION ET VALEURS

La **mission** du plan maître est de recommander des interventions sur l'aménagement et l'entretien des parcs et espaces verts ainsi que la planification du service de récréation et loisir, selon une stratégie de mise en œuvre avec une prévision financière.

VISION

Mettre de l'avant les caractéristiques paysagères et valoriser une communauté unifiée et active de la ville de Belle-Baie par un réseau de parcs, d'espaces verts et d'infrastructures complémentaire à la programmation de loisirs.

VALEURS

Les valeurs orienteront les interventions de la stratégie de mise en œuvre du plan maître. Elles sont au cœur des priorités de la ville de Belle-Baie afin d'offrir les services et infrastructures de loisirs encourageant les citoyens à adopter un mode de vie saine et active ainsi que de développer un sentiment d'appartenance au territoire fusionné.



ÉQUITÉ ET INCLUSIVITÉ

L'aménagement et la programmation des équipements récréatifs et de loisirs viennent répondre aux besoins et intérêts des citoyens dont leur portrait est diversifié. Peu importe l'âge, le genre, le statut, l'origine et du handicap visible ou invisible, les espaces et la programmation offerte sont accueillants et accessibles.



COLLECTIVITÉ

Dans le contexte de l'incorporation territoriale et des villages afin de former la Ville de Belle-Baie, le développement d'un sentiment d'appartenance au nouveau territoire est primordial. La création d'une collectivité encourage les citoyens à s'approprier le territoire et à adopter des habitudes de vie sociale, saine et active de qualité.



COLLABORATIF

L'importance d'une collaboration étroite avec les partenaires tels que les groupes communautaires, les associations, les organismes, les comités ainsi que les parties prenantes des au privé et au public, dans la mise en place du service de programmation de loisirs.



DURABILITÉ

L'offre d'un service de programmation de loisirs viable, que ce soit par les investissements à long terme et une animation soutenue. Les aménagements des parcs et les infrastructures sont implantés selon les principes de développement durable.



ATTRACTIVITÉ

Miser sur caractéristiques naturelles du territoire de manière à favoriser un sentiment d'appartenance au territoire de la ville de Belle-Baie et comme moteur du développement d'une programmation récréotouristique.

PLAN D'ACTION

Un plan d'action est élaboré dans l'optique de réaliser la vision du Plan maître des loisirs de Belle-Baie. C'est un outil de planification où des pistes d'actions sont présentées afin d'atteindre des cibles qui répondent aux objectifs suivants :

- › Objectif 1 : Adapter l'offre récréative et sportive selon les besoins et intérêts de la population de Belle-Baie
- › Objectif 2 : Proposer une offre de loisirs de qualité
- › Objectif 3 : Assurer l'accessibilité aux parcs et équipements
- › Objectif 4 : Valoriser les qualités paysagères de Belle-Baie

La réalisation du plan d'action est déterminée selon un niveau de priorité d'intervention :

- › Court terme (0-2 ans) : Actions prioritaires et urgentes pour la sécurité des usagers
- › Moyen terme (2-5 ans) : Actions visant la bonification et de moyenne envergure
- › Long terme (5 ans et plus) : Actions de type planification et de grande envergure

De plus, un niveau d'investissement est établi selon cette échelle de prix :

- › \$ = moins de 50 000 \$
- › \$\$ = 50 000 à 100 000\$
- › \$\$\$ = plus de 100 000 \$

OBJECTIF 1 : ADAPTER L'OFFRE RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE SELON LES BESOINS ET INTÉRÊTS DE LA POPULATION DE BELLE-BAIE

VALEURS : ÉQUITÉ ET INCLUSION - ATTRACTIVITÉ - COLLECTIVITÉ

CIBLE	PISTE D'ACTION	INVESTISSEMENT	COURT TERME (0-2 ANS)	MOYEN TERME (2-5 ANS)	LONG TERME (5 ANS ET +)
1.1 : OFFRIR UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE À L'ENSEMBLE DE LA POPULATION	1.1.1 Bonifier la programmation pour desservir l'ensemble des tranches d'âge de la population (18 mois à 5 ans, 5 à 12 ans, adolescents, adultes, personnes âgées)	\$	X		
	1.1.2 Assurer des équipements diversifiés dans les aires de jeux par le remplacement des équipements hors normes selon les recommandations d'une inspection des aires de jeux et surfaces de protection	\$\$\$			X
	1.1.3 Augmenter les opportunités de pratique libre (gymnase libre, parcours de motricité sans inscription, prêt d'équipements, etc.)	\$	X		
	1.1.4 Travailler en collaboration avec les associations pour mieux connaître leur programmation et s'assurer qu'elle soit complémentaire à l'offre municipale (par exemple, identifier les angles morts dans l'ensemble de la programmation afin de les rectifier)	\$	X	X	X
1.2 : INTÉGRER DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS AFIN DE RÉPONDRE À LA DEMANDE ET DE SUIVRE LES TENDANCES SOCIÉTALES	1.2.1 Miser sur la création d'espaces multifonctionnels permettant une diversité d'usages dans un même lieu (la bonification des espaces événementiels et un terrain multisport par exemple)	\$\$\$			X
	1.2.2 Introduire de nouveaux équipements sur le territoire (un circuit de pumtrack et un skatepark par exemple).	\$-\$\$\$	X	X	X
	1.2.3 Évaluer la possibilité d'aménager un parc canin	\$		X	
	1.2.4 Bonifier l'offre actuelle en équipements qui suscitent un fort intérêt (des terrains de pickleball par exemple).	\$\$\$	X		
1.3 : DÉVELOPPER LA PROGRAMMATION HIVERNALE	1.3.1 Aménager des buttes permanentes pour la glissade sur neige dans les parcs de grande superficie	\$\$	X		
	1.3.2 Aménager et entretenir des sentiers en boisé pour la marche, la raquette, le ski de fond et le fatbike dans secteurs Belle-Baie Nord et Sud	\$\$		X	
	1.3.3 Aménager et entretenir des aires de glace dans les parcs de grande superficie	\$\$\$			X
	1.3.4 Développer une programmation événementielle afin d'animer les lieux publics dans les secteurs de la ville durant la saison hivernale (une exposition extérieure illuminée, un marché de Noël et un carnaval d'hiver par exemple).	\$	X		
	1.3.5 Prévoir le prêt d'équipement pour la saison hivernale (patin, ski de fond, fatbike en hiver, tube pour glisser, etc.)	\$\$			X

OBJECTIF 2 : PROPOSER UNE OFFRE DE LOISIRS DE QUALITÉ

VALEURS : COLLABORATIF - DURABILITÉ

CIBLE	PISTE D'ACTION	INVESTISSEMENT	COURT TERME (0-2 ANS)	MOYEN TERME (2-5 ANS)	LONG TERME (5 ANS ET +)
2.1 : AUGMENTER LE TAUX DE SATISFACTION DE LA POPULATION PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION	2.1.1 Mettre en place un canal de communication pour les plaintes ou commentaires relativement aux activités de loisir	\$	X		
	2.1.2 Évaluer ponctuellement la satisfaction par rapport à différentes activités (par exemple, recueillir les courriels des participants et les sonder à chaque fin de session)	\$	X	X	X
	2.1.3 Développer une méthodologie plus régulière (par exemple, aux 2 ans) en ligne et en présentiel pour l'offre loisir en général	\$	X	X	
2.2 : ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS POUR ACCROÎTRE LEUR QUALITÉ ET LEUR PROFESSIONNALISATION	2.2.1 Définir une politique de soutien aux associations pour assurer l'amélioration continue de leur offre et de leurs infrastructures (note : on ne parle pas nécessairement de soutien financier)	\$		X	
	2.2.2 Assurer des communications régulières avec les associations pour bien connaître leurs défis et leur partager tout commentaire relatif à leur qualité (par exemple, plainte reçue à la Ville, résultats de consultation, etc.)	\$	X	X	X
2.3 : ASSURER LA QUALITÉ DE L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE	2.3.1 Engager les groupes associatifs dans la programmation et la gestion en loisirs	\$	X	X	
	2.3.2 Assurer la convivialité des espaces par l'intégration de mobiliers (banc, table de pique-nique, abri solaire, corbeille à rebuts, support à vélos) et l'accès à des installations sanitaires	\$\$\$		X	X
	2.3.3 Inspecter les aires de jeux selon la norme canadienne CSA Z614 des aires et équipements de jeu	\$	X		
	2.3.4 Assurer la qualité des aménagements récréatifs et sportifs par un entretien annuel des aires de jeux et des terrains sportifs	\$	X	X	X

OBJECTIF 3 : ASSURER L'ACCESSIBILITÉ AUX PARCS ET ÉQUIPEMENTS

VALEURS : ÉQUITÉ ET INCLUSIVITÉ - COLLECTIVITÉ

CIBLE	PISTE D'ACTION	INVESTISSEMENT	COURT TERME (0-2 ANS)	MOYEN TERME (2-5 ANS)	LONG TERME (5 ANS ET +)
3.1 : DÉSENCLAVER LES PARCS ET LES ÉQUIPEMENTS	3.1.1 Évaluer la possibilité de transformer un espace à Belle-Baie Sud afin d'assurer une desserte en équipements sportifs pour les résidents de ce secteur	\$	X		
	3.1.2 Améliorer le circuit BMX et assurer sa visibilité (bonifier la signalisation par exemple)	\$		X	
	3.1.3 DÉVELOPPER UNE PROGRAMMATION, UNE ANIMATION MOBILE PAR EXEMPLE, DANS LES PARCS DE TOUS LES SECTEURS DE LA VILLE DURANT LA SAISON ESTIVALE	\$\$	X		
	3.1.4 ASSURER LA VISIBILITÉ DES PARCS PAR UNE FAÇADE DE 25 MÈTRES SUR RUE (SE RÉFÉRER AUX EXIGENCES DE L'ARRÊT DE ZONAGE)	\$\$		X	
	3.1.5 Aménager des liens piétonniers et cyclables qui connectent les équipements et les parcs à proximité	\$\$\$			X
3.2 : ASSURER UNE VISIBILITÉ DES PARCS ET DE LA PROGRAMMATION EN LOISIRS	3.2.1 Définir une signalétique commune pour tous les parcs sur le territoire de Belle-Baie	\$		X	
	3.2.2 PARTAGER LA PROGRAMMATION DES ASSOCIATIONS RECONNUES	\$	X		
	3.2.3 SE DOTER D'UN OUTIL DE COMMUNICATION CLAIR DE LA PROGRAMMATION MUNICIPALE (PAR EXEMPLE, PAGE DU SITE WEB AVEC L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS, CALENDRIER, ETC.)	\$	X		
	3.2.4 Valider la toponymie des parcs	\$		X	
3.3 : ASSURER UN ACCÈS UNIVERSEL ET INCLUSIF DANS LES PARCS	3.3.1 Intégrer des composantes inclusives aux aires de jeux	\$\$\$			X
	3.3.2 DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE SENTIERS AFIN D'ACCÉDER AUX ÉQUIPEMENTS SELON LES PRINCIPES DE CONCEPTION INCLUSIVE	\$\$\$			X
3.4 : ENCOURAGER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS	3.4.1 AMÉNAGER DES PISTES CYCLABLES PERMETTANT D'ACCÉDER AUX PARCS ET ÉQUIPEMENTS	\$\$\$			X
	3.4.2 BONIFIER L'OFFRE EN ÉQUIPEMENTS POUR LES CYCLISTES EN BONIFIANT L'AMÉNAGEMENT DES HALTES ET EN INSTALLANT DES SUPPORTS À VÉLO	\$\$\$			X
3.5 : OPTIMISER LA FRÉQUENTATION DES PARCS ET ÉQUIPEMENTS	3.5.1 ÉCLAIRER LES TERRAINS SPORTIFS ET LES ESPACES RÉCRÉATIFS AFIN DE PROLONGER LA FRÉQUENTATION DES PARCS	\$\$	X		
	3.5.2 REVOIR LES HORAIRES D'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET PLATEAUX SPORTIFS AFIN D'OPTIMISER LEUR UTILISATION (PAR EXEMPLE, EST-CE QUE TOUTES LES PLAGES HORAIRES ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS SONT NÉCESSAIRES, EST-CE QUE CERTAINES POURRAIENT ÊTRE LIBÉRÉES POUR DE LA PRATIQUE LIBRE AUX CITOYENS)	\$	X		

OBJECTIF 4 : VALORISER LES QUALITÉS PAYSAGÈRES DE BELLE-BAIE

VALEURS : ATTRACTIVITÉ - DURABILITÉ

CIBLE	PISTE D'ACTION	INVESTISSEMENT	COURT TERME (0-2 ANS)	MOYEN TERME (2-5 ANS)	LONG TERME (5 ANS ET +)
4.1 : RENATURALISER LES ESPACES SOUS-UTILISÉS	4.1.1 FAIRE UNE ÉTUDE SUR L'UTILISATION DES PARCS AFIN D'ÉVALUER LE POTENTIEL DE TRANSFORMATION DE CES ESPACES, QUE CE SOIT POUR LA RENATURALISATION OU DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL	\$	X		
	4.1.2 TIRER PROFIT DES ESPACES DISPONIBLES POUR AUGMENTER LA BIODIVERSITÉ ET LE COUVERT VÉGÉTAL	\$			X
4.2 : INTÉGRER DES PRATIQUES D'AMÉNAGEMENT DURABLE	4.2.1 RÉDUIRE L'ENTRETIEN DES SURFACES GAZONNÉES PAR UNE STRATÉGIE DE TONTE DIFFÉRENCIÉE	\$		X	
	4.2.2 INTÉGRER DES MATÉRIAUX NATURELS DANS LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS, PAR EXEMPLE DES ÉQUIPEMENTS DE JEUX ET DU MOBILIER EN BOIS	\$\$\$			X
	4.2.3 RÉAMÉNAGER LES STATIONNEMENTS DES PARCS SELON DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN INTÉGRANT DES NOUVEAUX VÉGÉTALISÉES ET EN AUGMENTANT LE COUVERT VÉGÉTAL (LES AMIS DE LA SANTÉ, DE L'ARÉNA DE BERESFORD, DU SPORTPLEXE RICHELIEU ET DE L'ARÉNA DE PETIT-ROCHER)	\$\$		X	
4.3 : DÉVELOPPER UNE PROGRAMMATION FAVORISANT LE RÉCRÉOTOURISME	4.3.1 AMÉNAGER ET ENTREtenir DES SENTIERS DE RANDONNÉE SUR LE TERRITOIRE	\$\$\$			X
	4.3.2 MAINTENIR UNE PROGRAMMATION NAUTIQUE PAR L'AMÉNAGEMENT DE RAMPE DE MISE À L'EAU ET ÉVALUER LA POSSIBILITÉ D'OFFRIR UN SERVICE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	\$	X		
	4.3.3 BONIFIER LA PROGRAMMATION DES PLAGES PAR L'INTÉGRATION D'AIRES DE JEUX ET D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	\$\$		X	
4.4 PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS ET LES HABITATS FAUNIQUES	4.4.1 VEILLER À L'ENTRETIEN ET À LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES HABITATS FAUNIQUES	\$\$			X
	4.4.2 SENSIBILISER LA POPULATION PAR L'INTÉGRATION DE PANNEAUX D'INTERPRÉTATION	\$\$			X

